Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIO | N°. 2757 |
|---|---|

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 18 agosto 2021

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAV. 5% | GRAV. 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | M2 | CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE REVOQUE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | 34.542 | 0 | 0 | 6.528.438 |
| 189 | M2 | AISLACION - AISLACIÓN HIDRÓFUGA DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE PISO DE TEJUELITAS | 235.642 | 0 | 0 | 44.536.338 |
| 317.88 | M2 | REPARACIÓN DE PARED – REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA) | 132.993 | 0 | 0 | 42.275.815 |
| 15.6 | M2 | REPARACIÓN DE PARED - MAMPOSTERÍA DE 0.15 M LADRILLO COMÚN | 181.727 | 0 | 0 | 2.834.941 |
| 194 | M2 | COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO | 48.873 | 0 | 0 | 9.481.362 |
| 140 | M2 | COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO 40X40 CM. INCLUYE PULIDO Y ENCERADO | 160.650 | 0 | 0 | 22.491.000 |
| 32 | ML | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE POLIPROPILENO. CONEXIONES DE POLIPROPILENO PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. CON TUBOS DEL MISMO MATERIAL. PARA LA CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A BAJA PRESIÓN Ø 63 MM | 175.762 | 0 | 0 | 5.624.384 |
| 15 | UNIDAD | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS - CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO. | 185.880 | 0 | 0 | 2.788.200 |
| 10 | UNIDAD | INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS FLUORESCENTES COMUNES DE 2x40 WATTS | 227.726 | 0 | 0 | 2.277.260 |
| 5 | UNIDAD | INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMACORRIENTE. | 108.715 | 0 | 0 | 543.575 |
| 271.08 | M2 | SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON ENDUIDO PARA EXTERIOR) | 59.473 | 0 | 0 | 16.121.941 |
| 72 | ML | COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN PULIR (PARA EXTERIORES) | 178.885 | 0 | 0 | 12.879.720 |
| 20 | ML | COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTACTIL DE ALERTA DE 40X40 CM CARA PULIDA (PARA INTERIORES) | 184.205 | 0 | 0 | 3.684.100 |

Encargado de Presupuesto

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

| ORDEN DE SERVICIO | N°. 2757 |
|---|---|

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 18 agosto 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTALES | 0 | 0 | 172.067.074 |
| I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 15.642.461 | TOTAL I.V.A. | 15.642.461 | |
| TOTAL | | | 172.067.074 |
| Son Guaranies. CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO . | | | |
| FORMA DE PAGO: Credito | LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CNEL BOGADO | | |
| CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL" | | | |
| Observación: LOTE N° 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CORONEL BOGADO - PASILLO INTERCONECTOR DE BLOQUES. | | | |
| FIRMA | | | |

Javier Meaurio
Encargado de Desembolso

Lic. Raúl Alfonso Paré
Gerente Económico

USO INTERNO

| PLAZO DE ENTREGA | CONTRATO N° | RECIBI |
|---|---|---|
| 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO | CONTRATO N° 23/20 - ID 379.185 | FIRMA: Elias Garcia |
| | VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias | |
| OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC. | REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2 1 2 0 DPTO. 99 | ACLARACION: Elias Garcia<br>C.I. N°: 5.151.896<br>FECHA: 18/08/2021 |

Usuario: Michelle Patrick

GMA BIENES & SERVICIOS