PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL	ORDEN DE SERVICIO
	N°: 01
Sr: EJ - Ingeniería	Caacupé, 12 de julio de 2022
Dirección: La Victoria 1355 c/ San Bernardo - Lambaré	**RUC:** 4000603-4
	Telef: (0981) 312 584

N°	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UN.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	**Mano de obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERIA**				
2.1	Verificación del funcionamiento de las bombas pluvial	un	1,000	175.387	175.387
2.2	Verificación del funcionamiento de las bombas cloacal	un	1,000	175.387	175.387
2.3	Verificación de boyas - bomba Pluvial	un	1,000	209.431	209.431
2.4	Verificación de boyas de bomba Cloacal	un	1,000	209.431	209.431
2.6	Verificación del Funcionamiento de la BOMBA ELEVADORA (sala de bombas - planta baja) .	un	1,000	238.251	238.251
2.7	Verificación del Funcionamiento de la BOMBA DOSADORA DE CLORO (sala de bombas - planta baja)	un	1,000	238.251	238.251
2.8	Limpieza de 6 filtros de agua (sala de Bombas), mediante un chorro de agua, y verificación del estado de la regilla plástica	un	1,000	238.251	238.251
2.9	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO (sala de bombas - planta baja) .	un	1,000	238.251	238.251
2.10	Verificación del Funcionamiento del TANQUE HIDRONEUMATICO - extinción de incendio, que incluye:	un	1,000	238.251	238.251
2.11	Verificación de las Mangueras de extinción de incendio, que incluye: Desenrrollar la manguera, limpiarlas y ponerle talco, luego volver a enrrollar y guardar	un	1,000	108.240	108.240
	TOTAL				**2.069.131**

PODER JUDICIAL
SECCIÓN DE OBRAS CIVILES
XIX CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
Circunscripción Judicial

Arq. Virginia Duarte
Tecnica Administrativa II

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial