114

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5600212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional N° 049
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Cmpradora (SICP)	1331
Fecha de Emision	02/julio/2021		
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato N°	020/2021 Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

N° de Orden	N° de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	449	Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km	Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	111,3	9.900	1.101.870
2	450	Desmonte de tejuelones existentes - mas de 250 km.	Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras.	N/A	N/A	111,3	9.900	1.101.870
3	421	Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km	Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z, con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm Terminacion tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.	N/A	N/A	2	27.587	55 174
4	424	Reparación de revoques - mas de 250 km, ZOCALO EXTERIOR 20 CM, OTRAS REPARAC,	Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1 3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8.	N/A	N/A	10	17.565	175.650
	448	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 250 km	Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente. Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	111,3	175.649	19 549 734
6	489	Reparación de Azulejos - mas de 250 km	Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	14,6	106.846	1 559.952
7	494	Desmonte de canaleta y bajada pluvial existente - mas de 250 km	Desmonte de canaleta pluvial existente y bajadas, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, desarrollo 40, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra	N/A	N/A	57,3	57.377	3 287.702
8	477	Piso porcelanato - mas de 250 km	Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente. Incluye piso nuevo porcelanato, con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos	N/A	N/A	71	155.785	11 060 735
9	475	Zócalo de porcelanato - mas de 250 km	Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos.	N/A	N/A	54,2	23.057	1.249.689
	484	Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km	Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización, Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra. Disposición final de desechos.	N/A	N/A	58,2	83.450	4.856 790

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Serviciom (Fecha final 31 de diciembre de 2021)
Dia sigiente hábil	05/07/21	Dia/s No laborable/s
Cantidad de dias habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 27 - agosto - 2021
Administrador de Contrato		Gerencia Administrativa
Observacion	BLOQUE DE OFICINAS - PIRAPO	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
17 12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Irala Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion física del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACI
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 569. 212 - 5690213
RUC: 80 05559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº: 049

DUPLICADO

Nivel Entidad: 27	Unidad Compradora (SICP): 1331	Fecha de Emision	02/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº 020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado: 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	480	Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km	Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado	N/A	N/A	51,7	40.028	2.069.448
2	522	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo – mas de 250 km. Reparacion de cordon de baldosones	Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1 4 16. Limpieza de Obra. Zocalos de mastil, letrero y piso baldosones	N/A	N/A	10	33.467	334.670
3	431	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km	Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encalado, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos.	N/A	N/A	2	81.484	162.968
4	433	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos	N/A	N/A	178,6	17.201	3.072.099
5	436	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km	Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos con pintura latex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras	N/A	N/A	44,7	17.553	784.619
6	440	Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto exterior, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km.	Pintura de ladrillejos, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras.	N/A	N/A	167	27.044	4.516.348
7	438	Pintura de tejuelones Y MADERAMEN, CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km	Pintura de canaletas, balancines, rejas, puertas de madera, CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como minimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras	N/A	N/A	53,7	37.132	1.993.988
8	549	Ventana vidrio templado - mas de 250 km. DOS UNIDADES FRONTALES	Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco de madera, con perfileria de aluminio, herrajes, cerradura, sellado, Mano de obra.	N/A	N/A	3,8	577.000	2.192.600
9	544	Colocación de puertas de vidrio templado - mas de 250 km. PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA	Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en entrada principal, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje	N/A	N/A	1,7	587.822	999.297
10	560	Registro con tapa de Hormigón - mas de 250 km	Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón	N/A	N/A	1	240.941	240.941

Plazo Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Servicio (Fecha final 31 de diciembre de 2021)
Día siguiente hábil	05/07/21	Días No laborable/s
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA: viernes 27 - agosto - 2021
Observacion	BLOQUE DE OFICINAS - PIRAPO	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
18 12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio Flores
Asistente Gerencia
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
DPTO. DE CONTRATACIONES
Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones
Director, Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación
Gerente, Gerencia Administrativa

Elaborado por

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 56902.2 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 049
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331
Fecha de Emision	02/julio/2021		
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección:		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº	020/2021	Vigencia: CUMPLIMIENTO TOTAL	Firmado: 14/04/2021
Código de Cont.	LP-27003-21-200577		

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	561	Registro desagüe pluvial - mas de 250 km	Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de hierro	N/A	N/A	1	160.835	160 835
2	538	Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 250 km-SSHH	Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra.	N/A	N/A	1,5	676.012	1.014.018
3	541	Cerradura para puertas interiores - mas de 250 km	Cerradura para puertas interiores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas	N/A	N/A	2	180.989	361 978
4	595	Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 250 km- DOS UNIDADES EN PUERTAS POSTERIORES	Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas, puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si.	N/A	N/A	11,9	378.707	4 506 613
5	619	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos.	N/A	N/A	8	126.060	1.008 480
6	622	Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km	Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc.	N/A	N/A	5	57.308	286.540
7	612	Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - mas de 250 km	Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma simple.	N/A	N/A	7	11.961	83 727
8	615	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor.	N/A	N/A	4	24.899	99 596
9	616	Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km	Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores	N/A	N/A	6	25.361	152.166
10	610	Circuito para AA - mas de 250 km	Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp	N/A	N/A	3	214.919	644.757

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantia (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Serviciom (Fecha final 31 de diciembre de 2021)
Dia siguiente hábil	05/07/21	Dia/s No laborable/s
C[illegible]e dias hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 27 - agosto - 2021
Ob[illegible]ion	BLOQUE DE OFICINAS - PIRAPO	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por
Director, Departamento de Contrataciones
Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690a - 2 - 5690213
RUC: 80009559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 049
DUPLICADO

Nivel Entidad	27 Unidad Compradora (SICP)	1331 Fecha de Emision	02/julio/2021
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	RUC	3200078-2
Dirección :		Ciudad	ASUNCION
Contrato Nº 020/2021	Vigencia CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado 14/04/2021	Código de Cont.	LP-27003-21-200577

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, asi como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	608	Tablero eléctrico - mas de 250 km	Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y conexiones.	N/A	N/A	1	1.379.235	1 379 235
2	609	Alimentación eléctrica desde tablero General - mas de 250 km. Desde pilastra ANDE	Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1", (bajo alero y mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación.	N/A	N/A	25	37.268	931 700
3	587	Rejilla de piso - mas de 250 km	Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación. Limpieza final	N/A	N/A	2	148.877	297.754
4	572	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km	Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación	N/A	N/A	1	152.287	152 287
	611	Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km	Provisión e instalación de ducha eléctnca con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes. incluye caño soporte de aluminio	N/A	N/A	1	210.440	210 440
6	568	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - mas 250 km	Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida, con Tapa de material plástico (ancho mínimo inodoro 38 cm, largo mínimo 67 cm, alto mínimo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa cerámica, sopapa, conectores de agua y cañería de desague, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final	N/A	N/A	1	632.410	632.410
7	565	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km	Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desague, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final	N/A	N/A	1	389.348	389.348
8	583	Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km	Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra	N/A	N/A	1	488.714	488.714
9	573	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - mas de 250 km	Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente.	N/A	N/A	1	159.879	159 879
10	582	Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 250 km	Desague cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior.	N/A	N/A	1	478.397	478.397

Plazo de Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaranies). Cuarenta (40) dias hábiles, contados desde el dia siguiente hábil de la recepción de la Orden de Serviciom (Fecha final 31 de diciembre de 2021)
Dia siguiente hábil	05/07/21	Dia/s No laborable/s
Cantidad de dias habiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA viernes 27 - agosto - 2021
Observacion	BLOQUE DE OFICINAS - PIRAPO	
MULTAS		

CONTROLADO SUMA
20 12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por | Director, Departamento de Contrataciones | Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Carlos 362 y William Richardson
Telefax: 5690212 - 5690213
RUC: 80005559-4

ORDEN DE SERVICIOS

O.C. Institucional Nº 049
DUPLICADO

Nivel Entidad	27	Unidad Compradora (SICP)	1331
Fecha de Emision	02/julio/2021		
Descripcion del Llamado	Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros	Id del llamado	378.514
		RUC	3200078-2
Proveedor:	CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS	Ciudad	ASUNCION
Dirección :		Código de Cont.	LP-27003-21-200577
Contrato Nº	020/2021 Vigencia CUMPLIMIENTO TOTAL Firmado: 14/04/2021		

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, así como los precios unitarios y totales.

Nº de Orden	Nº de Item	Descripcion de los Bienes y/o Servicios		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	578	**Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km**	Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente.	N/A	N/A	3	**77.327**	231.981
2	516	**Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas - mas de 250 km**	Apuntalamiento de techo y/o parod para construcción de vigas. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra	N/A	N/A	6	**34.493**	206 958
3	527	**Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 250 km, 0,60 X 0,60 X 0,30**	Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12 mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4.	N/A	N/A	0,1	**1.750.000**	175.000
	526	**Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km. PILAR DE HALL FRONTAL. 0,30 X 0,30**	Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1.2.4.	N/A	N/A	0,3	**2.000.000**	600 000
5	552	**Excavación de terreno natural - mas de 250 km**	Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad.	N/A	N/A	0,5	**35.452**	17.726
6	588	**Mampostería de elevación 0,15- mas de 250 km, cerrar hueco de puerta**	Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2.8	N/A	N/A	2	**94.635**	189 270
7	580	**Desagüe cloacal completo para kitchinette - mas de 250 km**	Desagüe cloacal completo para kitchinette. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior.	N/A	N/A	1	**259.659**	259 659
8	581	**Instalación de agua fria completa de kitchinette - mas de 250 km**	Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según plano. Incluye materiales y mano de obra.	N/A	N/A	1	**253.349**	253 349
9	586	**Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette - mas de 250 km**	Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette; Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según plano. Montaje, accesorios.	N/A	N/A	1	**835.322**	835 322
								76.574.283

TOTAL GUARANÍES

SON (EN LETRAS): GUARANÍES SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

Entrega y/o Cumplimiento		Para trabajos de mediana cuantía (20 a 80 millones de guaraníes). Cuarenta (40) días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Serviciom (Fecha final 31 de diciembre de 2021)	
Día siguiente hábil	05/07/21	Día/s No laborable/s	
Cantidad de días hábiles	40	FECHA TOPE DE ENTREGA	viernes 27 - agosto - 2021
Observacion	**BLOQUE DE OFICINAS - PIRAPO**		
MULTAS			

CONTROLADO SUMA
21 12 NOV 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Adriana Raquel Jara Flores
Crédito Agrícola de Habilitación

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION DPTO. DE CONTRATACIONES Asunción

Antonio C. Acosta, Director
Departamento de Contrataciones

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerencia Administrativa
Crédito Agrícola de Habilitación

Elaborado por
Director, Departamento de Contrataciones
Gerente, Gerencia Administrativa

* En caso de envio por mail, estas supliran la fecha de recepcion fisica del proveedor