DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN Nº 28/2023 | **Contrato N°: 114/2023**

Nombre del llamado: "CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACION DINAC-KOICA - AD REFERENDUM"

Proveedor: TECO SRL

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.000	5.400	10.800.000
	2	Desague pluvial caño pead 500mm	Metro lineal	90	122.700	11.043.000
	3	Sumidero Cordon	Unidad	4	4.910.980	19.643.920
	4	Base de asiento	Metros cuadrados	757,28	34.599	26.201.131
	5	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	302,91	445.345	134.899.454
	6	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	757,28	16.089	12.183.878
	7	Riego de Liga	Metros cuadrados	757,28	9.874	7.477.383
	8	Carpeta asfaltica esp 6 cm	Metros cuadrados	757,28	247.040	187.078.451
	9	Base de asiento	Metros cuadrados	752,28	34.599	26.028.136
	10	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	150,46	445.345	67.006.609
	11	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	752,28	16.089	12.103.433
	12	Pavimento de Hormigon Armado H250	Metros cuadrados	752,28	419.916	315.894.536
	13	Área acceso peatonal - Hormigon 200 esp 10 cm	Metros cuadrados	15,12	243.668	3.684.260
	14	Cordón perimetral de hormigon	Metro lineal	148,33	148.243	21.988.884
	15	Cordón cuneta de hormigon	Metro lineal	148,33	361.621	53.639.243
	16	Pintura para pavimento	Metros cuadrados	75,48	265.089	20.008.918
	17	Empastado	Metros cuadrados	523,14	35.922	18.792.235
	18	Jardineria	Unidad	1	11.383.119	11.383.119
	19	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metro lineal	267	195.265	52.135.755
	20	Provisión y colocación de alumbrado	Unidad	15	8.418.631	126.279.465
	21	Provisión y colocación de iluminación de arboles (1 por árbol)	Unidad	13	1.133.500	14.735.500
					TOTAL	1.153.007.310

SON GUARANIES: MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ.

Fecha: 12/01/2024

Observaciones: Plazo de ejecución 90 (noventa) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Inicio de obra.

Fiscal Titular: Arq. Melanie Barboza

Arq. Melanie Barboza
Proyectista
Gcia de Proyectos de Infraestructura
SDI DINAC

Fiscal Adjunto: Derlis Escobar

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.
CONTRATISTA:

Instituto Nacional De Aeronáutica Civil
Gral. Div. ADRIAN JARA
DPTO. DE MANTENIMIENTO
DINAC

Derlis Escobar
Jefe de Dpto. de Mantenimiento
INAC - DINAC