essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR. CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 411.259

CONTRATO N° 33/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 08/08/2022 HASTA 08/08/2023

CONTRATISTA:	**TRAFOSUR S.A**	**FECHA: 04/07/2023**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME Y E/407/2023	
LOTE:	N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN CIUDADES DEL INTERIOR.	
EQUIPO:	N° 2 - TRANSFORMADOR DE POTENCIA 45 KVA, TENSION PRIMARIA 23KV, TENSION SECUNDARIA 380/220V.	
UBICACIÓN:	POZO N°1, PARAGUARI.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO: 81/2023

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	1	UNIDAD	Mano de obra; mediciones eléctricas, megado, relaciones de transformación.	400.000	**400.000**
2.2	1	UNIDAD	Mano de obra; análisis de contenido de PCB (Bifenilo Policlorado), en el aceite del transformador.	1.700.000	**1.700.000**
2.3	1	UNIDAD	Mano de obra; desencubado y encubado	555.000	**555.000**
2.4	1	UNIDAD	Mano de obra; desmontaje general de bobinas A.T. (alta tensión), B.T. (baja tensión) y Núcleo.	300.000	**300.000**
2.5	1	UNIDAD	Mano de obra, secado en horno.	520.000	**520.000**
2.9	1	UNIDAD	Mano de obra; sustitución, instalación, montaje o aplicación de los repuestos y/o elementos solicitados mas abajo.	450.000	**450.000**
2.10	3	UNIDAD	Provisión de Bobina A.T. por fase.	1.150.000	**3.450.000**
2.11	3	UNIDAD	Provisión de Bobina B. T. por fase.	550.000	**1.650.000**
2.12	40	LITROS	Provisión de aceite aislante.	88.900	**3.556.000**
2.15	1	UNIDAD	Provisión de juntas de goma.	365.333	**365.333**
2.16	4	LITROS	Provisión de pintura.	105.000	**420.000**
2.17	1	UNIDAD	Mano de obra; presentación Relatorios de ensayos y Garantía escrita de por lo menos 12 (DOCE) meses, contados a partir de su puesta en servicio.	1.735.000	**1.735.000**
SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES.-				**15.101.333**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.836.765.954
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	748.342.499
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	763.443.832
SALDO	2.073.322.122
PORCENTAJE DE EJECUCION	26,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Adrian Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Mabel Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa