essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 81/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - **CONTRATO Nº 18/2021.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 06/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/280/2022

LOTE N° 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 171/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°4

UBICACIÓN: TAC CIUDAD DEL ESTE

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE VERTICAL DE 50 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15.1	Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	115.000	**115.000**
15.2	Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones técnicas y barnizado	1	UNIDAD	2.850.000	**2.850.000**
15.3	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	88.000	**88.000**
15.4	Horneado del estator	1	UNIDAD	88.000	**88.000**
15.5	Sustitución del ruleman delantero	1	UNIDAD	340.000	**340.000**
15.6	Sustitución del ruleman trasero	1	UNIDAD	440.000	**440.000**
15.7	Balanceo dinamico del rotor(inducido)	1	UNIDAD	230.000	**230.000**
15.8	Sustitución de retenes	1	UNIDAD	35.000	**35.000**
15.9	Sustitución de conductores de salida	1	Metro lineal	35.000	**35.000**
15.10	Provisión y montaje de aisladores de salida	1	UNIDAD	170.000	**170.000**
15.11	Verificación del estado del asiento de rodamientos	1	UNIDAD	60.000	**60.000**
15.12	Reparación del eje del inducido en los asientos de rulemanes	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
15.13	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	1	UNIDAD	60.000	**60.000**
15.14	Encamisado de la caja de rulemanes	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
15.15	Sustitución de ventilador	1	UNIDAD	70.000	**70.000**
15.16	Armado y megado del motor	1	UNIDAD	105.000	**105.000**
15.17	Pintura del motor	1	UNIDAD	28.000	**28.000**
15.18	Cambio de burlonerias,según muestra y necesidad(chico)	1	UNIDAD	2.000	**2.000**
15.19	Cambio de burlonerias,según muestra y necesidad(mediano)	1	UNIDAD	3.000	**3.000**
15.20	Cambio de burlonerias,según muestra y necesidad(grande)	1	UNIDAD	2.000	**2.000**
15.21	Provisión de tapa deflectora según muestra	1	UNIDAD	185.000	**185.000**
15.22	Provisión de caja de salida según muestra	1	UNIDAD	210.000	**210.000**
15.23	Reparación de la base del motor	1	UNIDAD	105.000	**105.000**

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS
essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo 2
essap sa

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 81/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - **CONTRATO Nº 18/2021.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 06/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/280/2022

LOTE N° 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 171/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°4

UBICACIÓN: TAC CIUDAD DEL ESTE

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE VERTICAL DE 50 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
N°	AUTOTRANSFORMADOR P/ MOTOR DE 50 HP				
31.1	Bobinado con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones (alambres,aislantes,cable de salida,barnizado)	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
31.2	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	40.000	40.000
31.3	Horneado del bobinado del autotransformador	1	UNIDAD	30.000	30.000
31.4	Sustitución de conductores de salida	1	METROS	25.000	25.000
31.5	Sustitución de bornes,acoples etc	1	UNIDAD	30.000	30.000
31.6	Pintura.	1	UNIDAD	30.000	30.000
31.8	Bulón de bronce 1/4 x 1 1/2	1	UNIDAD	6.000	6.000
31.9	Tuerca de bronce 1/4	1	UNIDAD	6.000	6.000
31.10	Arandela plana de bronce	1	UNIDAD	4.000	4.000
SON GUARANIES: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL.-				7.672.000	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO CONTRATO	1.283.913.400
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	838.447.100
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	846.119.100
SALDO	437.794.300
PORCENTAJE DE EJECUCION	66%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRACIÓN.

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS