DINAC

ORDEN DE SERVICIO/TRABAJO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Código: FL-SDAF-09

Revisión: 00

Página 1 de 1

Número del llamado: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 26/2023

Nombre del llamado: ADECUACION DE PLATAFORMA DEL AISP

Contrato: N°84/2023

Proveedor: CONCRET MIX S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	1	Reposición de señalización horizontal deteriorada.	m²	833	61.143	50.932.119
	2	Demolición de pavimento de hormigón (fck=310kg/cm²), de 5,00x5,00x0,30m, en distintos sectores del área de la Plataforma del AISP	m³	1.400	268.233	375.526.200
	3	Demolición de losa existente 3,30x3,30x0,30m (fck=310kg/cm²)	m²	1450	268.233	388.937.850
	4	Limpieza Final de Obra	gl	1	16.543.792	16.543.792
	5	Conformación de base de asiento	m²	2.850,00	22.283	63.506.550
	6	Relleno Granular con material pétreo	m³	280	254.950	71.386.000
	7	Base con drenaje	m³	290	336.610	97.616.900
	8	Hormigón de limpieza	m³	285	1.298.922	370.192.770
	9	Reposición de losa de hormigón fck=310Kg/cm², previo mejoramiento de base 5,00x5,00x0,30m, incluye acero para junta.	m³	420	1.873.991	787.076.220
	10	Reposición de losa de hormigón fck=310Kg/cm², previo mejoramiento de base 3,30x3,30x0,30m, incluye acero para junta.	m³	435	1.873.991	815.186.085
	11	Aserrado, relleno y sellado de juntas de dilatación.	m³	1600	40.930	65.488.000
					TOTAL	3.102.392.486

SON GUARANIES: Tres mil ciento dos millones trescientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y seis.-

FECHA: 11/03/2024

FISCAL: Carlos Catigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

FISCAL:

Hugo Falcón
Gerente de Mantenimiento
DINAC

CONTRATISTA:

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

V° B° GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS