TEKOATY HA MBA' ÉREPEKOPY AKÃRAPU' ÃRÃ RAPE' APO
Sindicatura
Secretaría TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 355/2019

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SEÑOR (ES): SERVICIO TECNICO JC DE NERI CABALLERO	TRIPLICADO
N° R.U.C.: 1976058-2	FECHA DE EMISIÓN : 11/11/2019
CONDICIONES ESPECIALES: SEGÚN CONTRATO N° 09/2019	PLAZO DE ENTREGA: 3 (tres) días hábiles
FORMA DE PAGO: CRÉDITO	LUGAR DE ENTREGA: SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
			Aire Acondicionado split de 36.000 btu marca Conforstar, Sala de reunión 1 código 12.01.05.01516			
1	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	330.000		330.000
2	1	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador	50.000		50.000
3	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	300.000		300.000
			Aire Acondicionado split de 36.000 btu marca Conforstar, Sala de reunión 3 código 12.01.05.01515			
4	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	330.000		330.000
5	2	Unidad	Provisión y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador	50.000		100.000
6	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	300.000		300.000
			Aire Acondicionado Central de 120.000 btu marca Mcquay, 1° Piso código ANDE 4145			
7	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	440.000		440.000
8	1	Unidad	Provision y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	900.000		900.000
9	2	Unidad	Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador de la unidad evaporadora	230.000		460.000
10	1	Unidad	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermetecidad con nitrógeno	70.000		70.000
11	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de gas	100.000		100.000
12	1	Unidad	Provisión y colocación de válvula de servicio y robinetes	50.000		50.000
			Aire Acondicionado Central de 120.000 btu marca Mcquay, Sub Suelo código ANDE 4144			
13	1	Unidad	Limpieza general del evaporador (careta, filtro de aire, turbina y serpentina) condensador, con agua y detergente utilizando hidrolavadora	440.000		440.000
14	1	Unidad	Provisión y carga de gas refrigerante con vacio del equipo en caso de que se requiera	900.000		900.000
15	1	Unidad	Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermetecidad con nitrógeno	70.000		70.000
16	1	Unidad	Provisión y cambio de filtro de gas	100.000		100.000
SUBTOTALES					0	4.940.000
TOTAL A PAGAR (letras):	Guaraníes cuatro millones novecientos cuarenta mil.-				TOTAL:	4.940.000

LIQUIDACION DEL IVA: IVA 5%: IVA 10%: 449.091 Total IVA: 449.091

ELABORADO POR:
Manuel Núñez

LIC. VÍCTOR GAMARRA POPOFF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

GUMERCINDO OLMEDO
Gestor Administrativo
Servicio Técnico JC

PROVEEDOR
ACLARACIÓN Y SELLO

C.P. VIVIANA FÚSTER
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA / ACLARACIÓN / SELLO

12-11-19 11:25 hs

FECHA DE RECEPCIÓN:
HORA DE RECEPCIÓN: