essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 01/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

ADENDA N°01/2024-AMPLIACION POR MONTO

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | FECHA: 03/09/2024

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 164/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 129/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 95 Kw/125 HP BOMBA N° 1.

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ZONA BAJA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 95 kW/125 HP 1145m3/h, 1480 RPM				
2	Provisión de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	17.460.000	17.460.000
3	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	3	UNIDAD	1.189.400	3.568.200
4	Provisión de material para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	3	KILOGRAMOS	756.600	2.269.800
5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.250.400	4.500.800
6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	227.875	455.750
8	Provisión de tuercas de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	112.520	225.040
9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce Sae 64, según muestra.	1	UNIDAD	23.560	23.560
14	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.987.600	5.975.200
15	Mano de obra de montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	247.934	495.868
19	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.992.833	3.985.666
21	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	23.937	47.874
22	Mano de obra del encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	188.375	376.750
23	Provisión del material para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	465.600	931.200
26	Provisión de empaquetadura, según muestra.	3	KILOGRAMOS	892.400	2.677.200
43	Mano de obra para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	1.085.805	1.085.805
44	Provisión de material para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	KILOGRAMOS	1.940.000	1.940.000
					46.018.713

SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECI OCHO MIL SETECIENTOS TRECE.-

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essapsa