BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 03/22

TIPO DE SERVICIO: "SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO EDILICIO DEL BNF"

EMPRESA: PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Núñez

CONTRATO Nro: BNF P Nº 827/2021

LUGAR DE OBRA: Ejecución Presupuestaria (Losa Técnica), Sector UOC zona techo de chapa, Salón de Archivos , Gerencia de Área de Administración y Finanzas, Terraza Técnica (Tesorería), Escalera Caja de Seguridad (2º pasillo PB), Terraza en acceso Anticorrupción (Villa Adelara), Techo y canaleta que de al Salon de Operaciones, Techo acceso 25 de mayo, Azotea principal - Edif. Principal, Bienes Adjudicados Estacionamiento Yegros.

ORDEN: Trabajos varios de albañilería

FECHA DE SOLICITUD: 17 de marzo de 2022

SERVICIOS SOLICITADOS

	Ejecución Presupuestaria (Losa Técnica)		
47	Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros).	34,5	m
160	Colocación de zócalo cerámico h:10cm	34,5	m
158	Carpeta base para piso	25,0	m2
117	Aislación hidrófuga De losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica (6 manos) previa regularización de la capa base.	25,0	m2
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	2,0	m2
135	Revoque de paredes a una capa común interior/exterior fratachado o peinado	2,0	m2
12	Remoción de membrana aislante de techo	7,5	m2
258	Limpieza de revestido de ladrillejos con ácido muriático y siliconado.	25,0	m2
276	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	1,0	und
200	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 40x40cm	1,0	und
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	25,0	m2
	Sector UOC zona techo de chapa		
12	Remoción de membrana aislante de techo	15,0	m2
116	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	15,0	m2
50	Macizado de techo con mescla y terminación con pintura aislante con tela acrílica	28,0	m2

	Salón de Archivos		
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	93,0	m2

Arq. Laura Cuevas Pozzoli
Encargada Obras Repaciones Mayores
Gabinete de Obras

Patricia M. Candia F.
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

248	Repintado de pared al látex interior/exterior, lijado de pared de mampostería.	97,5	m2
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	93,0	m2
	Gerencia de Área de Administración y Finanzas		
247	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	7,0	m2
	Terraza Técnica (Tesorería)		
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	10,0	m
183	Construcción de cámara de inspección con tapa registro de hierro de 40x40 cm con porta baldosa.	2,0	und
158	Carpeta base para piso	3,0	m2
163	Colocación de piso de tejuelita prensada	3,0	m2
37	Demolición de losa de Ho Ao. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	3,0	m2
132	Contrapiso de 7 cm (Ho Ao).	3,0	m2
158	Carpeta base para piso	29,0	m2
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	30,0	m2
	Escalera Caja de Seguridad (2º pasillo PB)		
42	Desmonte de alfombra de goma o vinílicos. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	40,0	m2
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	40,0	m2
	Terraza en acceso Anticorrupción (Villa Adelara)		
34	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	2,0	m
49	Demolición de revoque (incluye acarreo y retiro de escombros).	2,0	m2
194	Colocación de cañería de ventilación con caño de 75 mm, (incluye picado de piso y pared, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	2,0	m
116	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	25,0	m2
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	25,0	m2
	Techo y canaleta de al Salón de Operaciones		
12	Remoción de membrana aislante de techo	15,0	m2
122	Aislación de techo de tejas con membrana	15,0	m2
116	Aislación hidrófuga de losa/techo plano con pintura impermeable y tela acrílica	15,0	m2
9	Desmonte de techo (tejas, tejuelones, membranas)	12,0	m2

Arq. Laura Cuevas Pozzoli
Encargada Obras Repaciones Mayores
Gabinete de Obras

Patricia M. Candia F.
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración

BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

145	Colocación de techo de tejas con tejuelones, aislación y tirantes (incluye vigas, limatesa y limahoya).	12,0	m2
50	Macizado de techo con mescla y terminación con pintura aislante con tela acrílica	14,0	m2
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	28,0	m2
	Techo acceso 25 de mayo		
64	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de árboles).	90,0	m2
119	Aislación hidrófuga con Pintura asfáltica más trama sobre base.	30,0	m2
50	Macizado de techo con mescla y terminación con pintura aislante con tela acrílica	25,0	m2
36	Limpieza y mantenimiento de canaletas y bajada	23,0	m
	Azotea principal - Edif. Principal		
47	Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros).	11	m
138	Revoque de aristas a dos capas	15,6	m
	Bienes Adjudicados Estacionamiento Yegros		
196	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 150 mm, (incluye picado de piso, excavación, conexiones y acarreo de escombros).	11,0	m
197	Colocación de cañería pluvial/cloacal con caño de 200 mm, (incluye picado de piso y pared, conexiones, excavación y acarreo de escombros).	5,0	m
43	Demoliciones de contrapiso. (Incluye acarreo y retiro de escombros).	7,0	m2
276	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento en las caras internas, aislación hidrófuga)	4,0	und

Observaciones:

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constarán en el acta de Verificación y Fiscalización

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 15 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:

Arq. Laura Cuevas
Gabinete de Obras

Patricia Candia
Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

PROVEEDORA YPOA
DE HIDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 676 522
San Lorenzo - Paraguay