Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2589

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 18 mayo 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
120	M2	REPARACIÓN DE TECHO - DEMOLICIÓN DE TECHO DE TEJA SIN RECUPERACIÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	107.042	0	0	12.845.040
193	M2	REPARACIÓN DE PARED – REPARACION DE FILTRACION Y HUMEDAD DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR (INCLUYE DETECCION, REPARACION, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA)	132.993	0	0	25.667.649
44	M2	REPARACIÓN DE PARED - REVOQUE EN LUGARES POR ROTURAS. INCLUYE REPARACIÓN, REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA	63.409	0	0	2.789.996
5	M2	REVESTIMIENTO DE AZULEJO COLOR	451.416	0	0	2.257.080
120	M2	REPARACION DE TECHO - DE TEJA ESPAÑOLA CON MEMBRANA.	318.025	0	0	38.163.000
49	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	66.297	0	0	3.248.553
213	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO.	48.873	0	0	10.409.949
2	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS PISO DE H? A?	194.627	0	0	389.254
195	M2	CIELO RASO - ENDUIDO DE CIELORRASO	37.021	0	0	7.219.095
3	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS - PROVISIÓN Y CAMBIO DE CANILLA SENCILLA DE SANITARIO Y KITCHENETTE (SEGÚN LAS EXISTENTES)	213.366	0	0	640.098
2	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE PANEL LED DE ADOSAR CIRCULAR DE 25 WATTS 2000 LM 6500K O 300 MM (INCLUYE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS).	146.986	0	0	293.972
2	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA - PROVISION Y CAMBIO Y COLOCACION DE LUCES DE EMERGENCIAS	188.471	0	0	376.942
5	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE	106.179	0	0	530.895
2	UNIDAD	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA - PROVISION Y CAMBIO DE LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMACORRIENTE	108.715	0	0	217.430
3	M2	COLOCACIÓN DE VIDRIOS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE FACHADA SIMILAR AL EXISTENTE DE 10MM (BLINDEX).	1.064.242	0	0	3.192.726
9	M2	COLOCACIÓN DE VIDRIOS - PROVISIÓN, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS (BLINDEX) CON PERFILERÍAS, HERRAJES Y ACCESORIOS.	1.223.957	0	0	11.015.613
68	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON RETOQUES DE ENDUIDO PARA EXTERIOR)	50.015	0	0	3.401.020
195	M2	SERVICIO DE PINTURA - CIELO RASO PINTURA DE CIELORRASO AL LÁTEX	57.572	0	0	11.226.540
2	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA DE PISO CON PINTURA VIAL	57.406	0	0	114.812
68	M2	SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES - PINTURA INSECTICIDA DE LARGA DURACIÓN CON MICROCAPSULAS POLIMÉRICAS PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES	620.659	0	0	42.204.812
2	ML	SERVICIO DE HERRERIA - PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CAMBIO DE BARANDAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN TUBULAR (PASAMANOS Y POSTES DE ? 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE ? 2" CON TRIPLE BARANDILLA DE ? 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)	860.558	0	0	1.721.116
1	ML	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DE ALERTA DE 40X40 CM CARA PULIDA (PARA INTERIORES)	184.205	0	0	184.205

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

Javier Menurio
Encargado de Despacho

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 2589

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: GMA S.R.L — Fecha: 18 mayo 2021

SUB-TOTALES	0	0	178.109.797
I.V.A. 5% 0 — I.V.A. 10% 16.191.800	TOTAL I.V.A. 16.191.800		
TOTAL			178.109.797
Son Guaranies: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE .			
FORMA DE PAGO: Credito	LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CNEL BOGADO		
CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"			
Observación: LOTE N° 02 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CORONEL BOGADO.- BLOQUE N° 1 - ADMINISTRACIÓN.-			
FIRMA			
USO INTERNO			

Javier Mesurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N° 23/20 - ID 379.185	FIRMA: Marcos Dominguez
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: Marcos Dominguez C.I. N°: 5.774.171 FECHA: 18/05/2021

Usuario: Michelle Patrick

gma S.R.L. BIENES & SERVICIOS