CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

ORDEN DE SERVICIO N° 2 | **Fecha de Emision: 31/01/2022**

SEÑORES: 2C INGENIERIA S.A. - RUC N° 80085191-9

ID N° 391406

Descripcion del llamado: "SERVICIO DE REMODELACION DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" - CONTRATO N° 23/2021

Sirvase proveer los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

Lugar de entrega: Edificio HUMAITA | **Plazo de entrega: 30 dias**

tem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-002	LEVANTAR , DESMONTAR , Y DEMOLER	Unidad			
1		Demolición de Pared	Metros cuadrados	400	12.000	4.800.000
2		Demolición de Contrapiso, Piso y Azulejos.	Metros cuadrados	340	35.000	11.900.000
3		Levantar Cielorraso	Metros cuadrados	480	25.000	12.000.000
5		Levantar Puertas y Ventanas de Vidrio	Unidad	12	110.000	1.320.000
6		Levantar artefactos de Baños, accesorios, cañerias de desagues cloacal y agua corriente.	Unidad	5	750.000	3.750.000
8		Levantar artefactos splits	Unidad	2	650.000	1.300.000
	72131601-005	ALBAÑILERIA INTERIOR Y EXTERIOR	Unidad			
2		Mamposteria de ladrillo comun de 0.15 m. - Junta:1.5cm.- (MORTERO 1:7 + PLASTIFICANTE), en KICH y SS.HH.	Metros cuadrados	35	85.000	2.975.000
	72131601-008	REVOQUES INTERIORES	Unidad			

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

2C INGENIERIA S.A.

Recibido en Fecha 31/01/2022

Pedro A. Filqueime M.
Arquitecto

.3		Revoque de mocheta de mamposterias - a: 15 cm / e: 2,5 cm. - (MORTERO 1:2:9) correccion base vidrio	Metro lineal	85	45.000	3.825.000
	72131601-008	REVOQUES EXTERIORES	Unidad			
.1		Mortero de adherencia 1:3 , rectficaciones	Metros cuadrados	32	20.000	640.000
.2		Revoque exterior hidrófugo, rectificaciones	Metros cuadrados	34	20.000	683.527
	72131601-002	VARIOS - ALBAÑILERIA	Unidad			
.2		Colocación de pre marco en ventanas incluye macizado de terminación	Metro lineal	52	60.000	3.120.000
	72131601-005	ENVARILLADO	Unidad			
.1		Envarillado de mamposteria 2un x Ø 6mm (MORTERO 1:3)	Metro lineal	49	15.000	735.000
7	72131601-009	CARPETA BASE PISO	Unidad			
7.1		Carpeta alisada base piso (MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) Esp.:5cm	Metros cuadrados	573	38.000	21.774.000
8	72131601-009	CONTRAPISO	Unidad			
8.1		Contrapiso (MORTERO 1:3 + HIDROFUGO + PLASTIFICANTE) Esp.:8cm	Metros cuadrados	573	8.000	4.584.000
4	72131601-011	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	Unidad			
4.1		Instalación de agua fría caliente en baños consejeros , fria en SS.HH.Publico y fio caliente en kich	Metro lineal	55	150.000	8.250.000
5	72131601-011	EXTENSION Y BAJADA DESAGUES	Unidad			
5.1		Caño de 2" Termofusion	Metro lineal	40	20.000	800.000
5.2		Caño de 1" termofusion	Metro lineal	35	18.000	630.000
5.3		Caño de 3/4" de termofusion	Metro lineal	65	19.000	1.235.000
5.4		Caño de 1/2 termofusionn	Metro lineal	12	12.000	144.000
5.6		Mano de obra para agua corriente	Metro lineal	131	45.000	5.895.000
5	72131601-011	INSTALACION RED DESAGUE CLOACAL	Unidad			
5.1		Instalación en baños, Kichenette.	Unidad	3	1.600.000	4.800.000

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

INGENIERIA S.A.

Pedro A. Riquelme M.
Arquitecto

7	72131601-015	EXTENSION Y COLUMNA	Unidad			
7.1		Caño de 100mm PVC SR	Metro lineal	108	22.000	2.376.000
7.2		Caño de 75mm PVC SR	Metro lineal	15	18.000	270.000
7.3		Caño de 50mm PVC SR	Metro lineal	10	16.000	160.000
7.5		Caja sifonada salida de 50mm|	Unidad	13	18.000	234.000
7.6		Mano de obra para desague cloacal	Unidad	78	60.000	4.680.000
3	72131601-011	INSTALACION ELECTRICA , ADECUACION	Unidad			
3.1		Alimentacion de tableros	Metro lineal	720	45.000	32.400.000
3.4		Alimentadores de Circuitos	Metro lineal	334	40.000	13.360.000
3.7		Mecanismos y Tomas	Unidad	175	120.000	21.000.000
7	72131601-011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Unidad			
7.8		Rollos caño Corrugado	Unidad	30	50.000	1.500.000
						171.140.527

Firma
Nombre: Joel Cespedes Melgarejo
En calidad de: Representante Legal

INGENIERIA S.R.L.

Carlos A. Enriquez B.
Gerencia Administrativa
Caja Bancaria

Pedro A. Riquelme M.
Arquitecto