CUADRUPLICADO

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Orden de Compra y/o Servicio | Nro: 483- |
|---|---|---|

**RazónSocial:** AIRETEC S.R.L.

Fecha de Emisiòn: 04/01/2021

**RUC:** 80075778-5

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

**REFERENCIA:** CD Nº 18/2020 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - ID Nº 382.606

**Nota:** (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/12/2021**

## DETALLE GENERAL

| Item | Cant. | Unidad | Descripcion | PrecioU | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | UNIDAD | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU- MARCA AIRWAY-CHINA • TIPO DE PARED. • CAPACIDAD NORMAL FRIO/CALOR DE 24000 BTU/H. • POTENCIA FRIO/CALOR DE 1865/1790 WATTS APROXIMADAMENTE. • CORRIENTE NOMINAL DE 8,6/8,2 AMPS APROXIMADAMENTE. CARACTERISTICAS ELECTRICAS: MONOFASICA 220 V / 50 HZ, R410. • CON CAÑERIA PARA GAS Y LIQUIDO DE 3/4" APROXIMADAMENTE. • COMPRESOR ROTATIVO. • CON CONTROL REMOTO, CON PURIFICADOR DE AIRE Y DESHUMIDIFICADOR. AUTOREINICIO. • FILTRO TIPO TEJIDO SINTETICO Y LAVABLE DE FORMALDEHIDO. • MODO TURBO. • VISOR ELECTRONICO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA. • KIT DE INSTALACION. • GARANTIA MINIMA DE DOS AÑOS. INCLUYE: MONTAJE DEL EQUIPO, UBICACIÓN DE LA UNIDAD CONDENSADORA EN EL EXTERIOR SOBRE BASE DE MAMPOSTERIA O SOPORTE METALICO, LA UNIDAD EVAPORADORA EN EL INTERIOR FIJADA EN LA PARED, CABLEADO ELECTRICO DESDE EL TABLERO E INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE LOS CONDENSADORES Y EVAPORADORES, CAÑERIA DE COBRE CON AISLACION TERMICA HASTA 10 METROS EMBUTIDOS CON CANALETAS DE CHAPA, CAÑERIA DE DRENAJE, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON NITROGENO, VACIO DEL SISTEMA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. • INTERCONEXION ELECTRICA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACION ELECTRICA HASTA LA UNIDAD CONDESADORA CON SU DISPOSITIVO DE PROTECCION. • TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA Y REVESTIMIENTO DECORATIVO QUE SEAN NECESARIOS, ADEMAS LA MAMPOSTERIA EN ALGUNOS CASOS EN QUE EXISTA AIRE DEL TIPO VENTANA DEL LUGAR, DONDE SE DEBE DESMONTAR EL EQUIPO REEMPLAZO DE ACONDICIONADOR DE AIRES SPLIT EN LUGARES DONDE EXISTIESEN. | 4,860,000 | 4,860,000 |
| | | | **SUB TOTAL:** | | **4,860,000** |

**Son Guaranies: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma de Pago: | CREDITO | **Lugar de Entrega:** | DGVS / DIRECCION DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES |
| Condiciones Especiales: | ENTREGA 72 HS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS ORDENES DE COMPRA | Usuario: | MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ |

Abog. Hector Fernández, Jefe
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS
Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A.
M.S.P. y B.S.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Econ. Ma. Victoria Díaz de Bedoya, Directora
Dirección Administrativa - D.G.A.F
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

| Dependencia Solicitante | **USO INTERNO** | Elaborado por |
|---|---|---|
| **MSPYBS** | Expediente: / PAC: 382606.000000000 - **CD/18/2020**<br>Resolución: | MARTA JOSEFINA CHAVEZ GOMEZ |
| | Ejecución Presupuestaria: | Lic. Marta J. Chavez Gomez<br>Sección Gestión de Control de Ordenes<br>Dpto. de Ejecución de Contratos<br>MSP y BS |
| Imputación Presupuestaria: | | |

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original
Nombre y Apellido
Documento
12.01.21

AIRETEC S.R.L.
Aire Acondicionado
Salvador del Mundo 656 c/ Gilberto Aranda
Tel.: 021 602 036
RUC: 80075778-5