GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 51/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 21/03/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO N° 174/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 085/2023

EQUIPO: COMPRESOR 2.

UBICACIÓN: TANQUE 1 ANTIARIETE.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE COMPRESOR TIPO: TORNILLO Fini BSC-15 de 15 HP				
8.1	Desarmado y limpieza del compresor.	1	UNIDAD	733.860	733.860
8.2	Verificación de estados de los tornillos sinfín.	1	UNIDAD	850.000	850.000
8.3	Limpieza, rectificación y pulida de tornillo sinfín.	1	UNIDAD	1.100.000	1.100.000
8.4	Provisión de reten unidad de aire.	1	UNIDAD	1.232.160	1.232.160
8.5	Colocación de reten.	1	UNIDAD	144.960	144.960
8.6	Provisión de transductor de presión.	1	UNIDAD	1.195.920	1.195.920
8.10	Provisión de sensor de temperatura.	1	UNIDAD	1.050.960	1.050.960
8.12	Provisión de Elemento separador.	1	UNIDAD	1.449.600	1.449.600
8.13	Colocación de elemento separador.	1	UNIDAD	94.224	94.224
8.14	Provisión de filtro de aire.	1	UNIDAD	253.680	253.680
8.15	Colocación de filtro de aire.	1	UNIDAD	39.864	39.864
8.16	Provisión de filtro de aceite.	1	UNIDAD	289.920	289.920
8.17	Colocación de filtro de aceite.	1	UNIDAD	28.992	28.992
8.18	Provisión de aceite, especial para compresor de aire a tornillo x litros.	10	UNIDAD	79.728	797.280
8.19	Colocación de aceite especial para compresor de aire a tornillo x litro.	1	UNIDAD	21.744	21.744
8.21	Colocación de rodamiento cilíndrico de la unidad de aire.	1	UNIDAD	36.240	36.240
8.22	Provisión de rodamiento esférico de la unidad de aire.	1	UNIDAD	434.880	434.880
8.24	Kit juntas - empaquetadura.	1	UNIDAD	567.558	567.558
8.25	Limpieza general de los conductos interno.	1	UNIDAD	543.600	543.600
8.26	Provisión de manguera descarga entre el filtro aceite - enfriador.	1	UNIDAD	347.904	347.904
8.27	Colocación de manguera descarga entre filtro aceite - enfriador.	1	UNIDAD	28.992	28.992
8.28	Provisión de manguera de descarga entre enfriador - separador.	1	UNIDAD	297.168	297.168
8.29	Colocación de manguera de descarga entre enfriador- separador.	1	UNIDAD	36.240	36.240
8.30	Provisión de manguera de descarga entre separador - airend.	1	UNIDAD	228.312	228.312
8.31	Colocación de manguera de descarga entre separador - airend.	1	UNIDAD	21.744	21.744
8.32	Provisión de correa poli V - según muestra.	1	UNIDAD	434.880	434.880

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ossap sa

Ing. Delse Romero
Jefe U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ossap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
ossap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 51/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 21/03/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO N° 174/2023

LOTE: 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 085/2023

EQUIPO: COMPRESOR 2.

UBICACIÓN: TANQUE 1 ANTIARIETE.

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 8	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.33	Colocación de correa poli V.	1	UNIDAD	32.616	32.616
8.36	Provisión de manguera para alta presión de descarga	1	UNIDAD	350.078	350.078
8.37	Colocación de manguera para alta presión de descarga	1	UNIDAD	28.992	28.992
8.38	Verificación y limpieza de línea de barrido.	1	UNIDAD	124.726	124.726
8.39	Provisión de válvula anti retorno de línea de barrido	1	UNIDAD	231.936	231.936
8.41	Provisión de relé térmico.	1	UNIDAD	181.200	181.200
8.42	Colocación de relé térmico	1	UNIDAD	28.992	28.992
8.43	Provisión de relay falta de fase y secuencia de giro	1	UNIDAD	550.848	550.848
8.44	Colocación de relay de falta de fase y secuencia de giro	1	UNIDAD	36.240	36.240
8.45	Provisión del controlador a sistemas electromecánico.	1	UNIDAD	2.500.000	2.500.000
SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ.-				16.326.310	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.543.630.983
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.559.957.293
SALDO	1.070.042.707
PORCENTAJE DE EJECUCION	59,3%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Peter Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa