ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10218

N° 34

SEÑORES: INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 04/05/2020 12:43:55 p.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mant. prevent y Repar. de Sistem. Seguridad Elect.Comun.Oral 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	6.687.590		6.687.590
TOTALES			0	6.687.590

RETENCIONES						
DEDUCCION	0,4%	23.589	**Total Retenciones:**	388.367	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	182.389			**GRAVADAS:**	6.079.627 **IVA:** 607.963
RENTA	3%	182.389	**Monto a Pagar:**	6.299.223	**TOTAL GENERAL:**	6.687.590

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Seguridad Eléc. y Comuni. Oral del Palacio de Justicia de Pilar s/ planilla adjunta a la NR N° 24/2020, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales.

Lic. Eladio R. Aguilar M.
Jefe Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Administrador

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★ SECCION CONTRATACIONES

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU ★ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 04/05/2020 12:45:21 p.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON
Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios

Seguridad Electrónica y Comunicación Oral

Mes de Mayo

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Detección Electrónica y Aviso contra Incendios.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1	176.751	176.751
Ensayos de operación del Panel Central de Control	1	172.551	172.551
Pruebas de funcionamiento de dispositivos	1	473.201	473.201
Total: Gs			**822.503**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Iluminación de emergencia.			
Control de alimentación eléctrica.	1	93.824	93.824
Control de placa de conmutación	1	57.308	57.308
Control de baterías	1	39.971	39.971
Limpieza de equipos	1	239.308	239.308
Informes y sugerencias	1	59.501	59.501
Total: Gs			**489.912**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Alarma Contra Intrusos.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1	154.468	154.468
Verificación del voltaje y conmutación de la fuente de energía auxiliar (batería).	1	99.681	99.681
Ensayos de operación del Panel Central de Control.	1	212.334	212.334
Pruebas de sirenas.	1	63.188	63.188
Total: Gs			**529.671**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras electromagnéticas y eléctricas.			
Control del estado de transformadores.	1	77.468	77.468
Limpieza de equipos.	1	182.001	182.001
Informes y sugerencias.	1	59.501	59.501
Total: Gs			**318.970**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)			
Revisión de alimentación de energía eléctrica del sistema, como fuente principal.	1	177.801	177.801
Cámaras fijas: control de imagen, enfoque de lenes, limpieza.	1	713.301	713.301
Total: Gs			**891.102**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Equipos de grabación.			
Control de cableado de alimentación y de señales de video.	1	114.451	114.451
Revisión de programación: generación de títulos, horarios, fechas.	1	85.051	85.051
Verificación de funcionamiento de divisor de pantalla (formatos de observación)	1	93.218	93.218
Informes acerca del estado del sistema sugerencias.	1	35.701	35.701
Total: Gs			**328.421**
Mantenimiento Preventivo: Sistema Control de acceso.			
Revisión de alimentación de energía eléctrica.	1	110.601	110.601
Total: Gs			**110.601**

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN ÑEEMBUCU SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Módulos de conexión.			
Control de conexiones entre módulos.	1	95.201	95.201
Verificación de velocidad de transmisión de datos.	1	95.201	95.201
Control y/o cambio de fusibles.	1	36.868	36.868
Total: Gs			**227.270**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Cerraduras Eléctricas.			
Control de tensión de bornes (transformadores y cerraduras)	1	64.168	64.168
Total: Gs			**64.168**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento PC de Gestión.			
Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, Mouse, teclado.	1	71.401	71.401
Verificación de funcionamiento de programas informáticos de plataforma (Windows 98 o superior)	1	79.288	79.288
Software: Control de programación del sistema.	1	90.884	90.884
Total: Gs			**241.573**
Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Intercomunicadores.			
Control de calidad de sonido.	1	73.151	73.151
Conmutación.	1	67.434	67.434
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias.	1	59.501	59.501
Total: Gs			**200.086**
Mantenimiento Preventivo: Sistema de Extinción de Incendios Hidrantes.			
Control de alimentación eléctrica de bombas principal y jockey del sistema de extinción.	1	416.501	416.501
Verificación de motor, manómetros y presos tatos. Pruebas de operación.	1	476.001	476.001
Ajuste llaves de paso y perillos de mando.	1	297.501	297.501
Verificación de accesorios, presión.	1	416.501	416.501
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias	1	59.501	59.501
Tamizado y/o recarga (si corresponde en extintores de incendio)	1	190.401	190.401
Total: Gs			**1.856.406**
Mantenimiento Preventivo: Motores de portones eléctricos y otros.			
Informes acerca del estado del sistema y sugerencias	1	59.501	59.501
Total: Gs			**59.501**
Mantenimiento Preventivo: Bombas Elevadoras de Agua.			
Controlar tensión y consumo del equipo.	1	178.501	178.501
Limpieza y control de valvula de mando.	1	95.201	95.201
Verificar el estado de los equipos de boca de incendios.	1	119.001	119.001
Informes y sugerencias.	1	59.501	59.501
Total: Gs			**452.204**
Mantenimiento Preventivo: Secamano Eléctrico.			
Mantenimiento, limpieza ajuste.	1	35.701	35.701
Informes y sugerencias.	1	59.501	59.501
Total: Gs			**95.202**
Total IVA Incluido			
Mantenimiento Preventivo	**6.687.590**		
Guaraníes: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA.			

Lic. GUSTAVO RAMON PALMEROLA E.
Jefe de Sección Servicios Generales