UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

# ORDEN DE SERVICIO

Orden de Servicio Nº
**116/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28- UNIVERSIDADES NACIONALES** | **Fecha de Emisión:** | **10/12/2024** |
| **Entidad:** | **01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1373** | | |
| **ID del Llamado:** | **439.265** | **Tipo de Procedimiento:** | **CD** |
| **Descripción del Llamado: SERVICIO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS - AD REFERENDUM** | | | |
| **Proveedor:** | **IBL INGENIERIA S.R.L.** | **RUC:** | **80111254-0** |

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

| Nº de orden | Código | Descripción del Bien | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102602-007 | Servicio de instalación de mamparas de eucatex | Servicio de instalación y colocación de Mamparas divisorias de Eucatex de 33 mm, ciegas y/o con vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las vibraciones, segun lo indique la convocante. Color de la mampara a elección de la contratante, pintura al agua secado ultravioleta de fácil limpieza. | Metros cuadrados | Evento | 17,3 | 263.250 | 4.554.225 |
| 2 | 72102602-007 | Servicio de instalación de puerta tipo Eucatex con cerradura y marco | Se refiere a la colocación de puertas placas de mamparas de cartón prensado de 33 mm de espesor de 2,10 metros de altura y 0,80 centímetros de ancho, con fichas cromadas con base de asiento especial para perfilería, incluido las cerraduras con picaporte, incluido la colocación de la puerta, color a elección de la convocante. | Unidad | Evento | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 3 | 72152605-001 | Servicio de instalación y colocación de cielorraso de yeso con moldura | Serán construidos con placas de yeso, junta tomada de 60 x 60 cm. y 1,5 cm. de espesor como minimo, que irán suspendido de la estructura metálica o losa por medio de alambre. La unión del cielo raso con el muro, se hará con una junta de dilatación de 1" de espesor. | Metros cuadrados | Evento | 0 | 199.125 | 0 |
| 4 | 72152605-001 | Servicio de instalación y colocación de Junta perimetral en cielorraso | La unión del cielorraso con el muro, se hará con una junta de dilatación de 1cm de espesor y finalmente cubiertas con una moldura de yeso cuyo detalle será definido con la fiscalización. | Metros lineal | Evento | 0 | 40.000 | 0 |
| 5 | 72152605-001 | Servicio de instalación de rejillas para ventilación de cielorraso | Las rejillas seran de chapa doblada para ventilación de cielorraso, seran colocadas en los lugares indicados en los planos e irán embutidos en el mismo. Las estructura de las rejillas seran de chapa doblada Nº 18 con un sistema de cerramiento de persianas fijas de modo a permitir la ventilación de los espacios. | Unidad | Evento | 0 | 70.000 | 0 |
| 6 | 72152605-001 | Servicio de instalación de cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio | Bloques aislantes preformados, planos y rígidos de Lana Mineral de Roca aglutinados. Tiene gran resistencia mecánica y no se desmorona cuando está sometido a vibraciones, es de fácil aplicación y uso; puede ser cortado, clavado y pinado, sin perder sus propiedades térmicas y acústicas. Todos los materiales necesarios para la correcta instalación, como son: caños metálicos, tornillos de sujeción, cabos de suspensión, fajas, etc.; deberán estar incluidos, a fin de garantizar el correcto y eficiente trabajo. | Metros cuadrados | Evento | 0 | 124.500 | 0 |
| 7 | 72152605-001 | Servicio de instalación de Cielorraso de PVC | Se refiere a la colocación de los perfiles de PVC de 15 cm de ancho y 8mm de espesor, de alta durabilidad, con aislante acústico, térmico y eléctrico, material inmune a la humedad, resistente a los insectos y a la corrosión, que son fijados por medio de una estructura de perfiles galvanizados, los mismos que se usan para el sistema de parantes y rieles. Las medidas de los parantes son de 11/2. Espesor de 0.45 para luces de 6M. Para luces mayores se podrán utilizar el del espesor de 0.90, de forma que queden las uniones de forma prolija, bien terminadas, sin hendiduras o marcas de uniones, y con superficies bien unidas y fijadas, de tal forma que queden bien uniformes y sin pandear. Todos los materiales necesarios para la correcta instalación, como son: caños metálicos, tornillos de sujeción, cabos de suspensión, fajas, etc.; deberán estar incluidos, a fin de garantizar el correcto y eficiente trabajo. | Metros cuadrados | Evento | 0 | 124.500 | 0 |
| | | | Total: | | | | | **5.554.225** |

SON GUARANÍES: Cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinticinco.----------

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: 10/12/2024

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Según lo establecido en la Carta de invitacion.----------

LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS - UNA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anticipo: | *NO* | Porcentaje:---------- | [En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo. |

La administración del contrato estará a cargo de: **DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado. (SE ACEPTARA UNA DECLARACION JURADA)

IBL INGENIERÍA S.R.L
RUC: 80111254-0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

# ORDEN DE SERVICIO

Orden de Servicio Nº
**116/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | **28- UNIVERSIDADES NACIONALES** | **Fecha de Emisión:** | **10/12/2024** |
| **Entidad:** | **01- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS** | | |
| **Unidad Compradora (Código SICP)** | **1373** | | |
| **ID del Llamado:** | **439.265** | **Tipo de Procedimiento:** | **CD** |
| **Descripción del Llamado: SERVICIO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS - AD REFERENDUM** | | | |
| **Proveedor:** | **IBL INGENIERIA S.R.L.** | **RUC:** | **80111254-0** |

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

| Año | Tipo | Programa | S. Prog. | Proyecto | S.O.G | F.F. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 8 | 242 | 30 | 5.554.225 |

| | | |
|---|---|---|
| **IBL INGENIERIA S.R.L.** | **Lic. Fatima B. Cabañas**<br>**Jefa de Contrataciones** | **Prof. CP. Gladys Caballero**<br>**Directora Administrativa** |

Obs. 1. Todos los datos del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0