essap

GOBIERNO NACIONAL

Vinazzung de la Zarda

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 22/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A | FECHA: 18/10/2021

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: UEE/CME/329/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 56/2021

EQUIPO: PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 23 KV.

UBICACIÓN: POZO N°1,SAN BERNARDINO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4	Provision y monataje de decargador de M.T. , tipo exterior 23 kv, polimerico.	3	UNIDAD	610.300	1.830.900
1.6	Provisión y montaje de terna de cables, acometidas en media tensión (aluminio desnudo 35 mm²). Considerar desde aislador de P.D hasta su conexión con línea de ANDE. Cotizar por metro lineal.	21	METRO LINEAL	52.300	1.098.300
1.7	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°7 (derivación). Incluyen; cruceta , herrajes, aisladores y preformados y accesorios de empalme.	1	UNIDAD	1.156.100	1.156.100
1.8	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°5 (terminal). Incluyen; cruceta, herrajes, aisladores y preformados.	1	UNIDAD	986.400	986.400
1.9	Provision y montaje de estructura MTDH°1 (Alineacion). Incluyen; cruceta, herrajes, aisladores y preformados.	1	UNIDAD	472.900	472.900
1.11	Provisión y montaje de estructura tipo SFTH°1 (seccionador Fusible M.T.)Incluyen; cruceta , seccionadores y accesorios.	2	UNIDAD	2.088.300	4.176.600
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL DOSCIENTOS.				9.721.200	

MONTO DEL CONTRATO	748.822.146
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	360.562.700
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	370.283.900
SALDO	378.538.246
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	49%

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Lic. Raiza Queirolo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sinabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa