essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 47/2021

"Licitación publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 24/8/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME N° 212/2021	
LOTE: 4	MOTORES DE PORTE PEQUEÑO.	
EQUIPO:	MOTOR BOMBA MONOBLOCK.	
UBICACIÓN:	PLANTA VILLA JARDIN	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 168/2021		
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 4	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 11 KW 15 HP 380/660 V 1450 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	29.000	29.000
4.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con cartón thernomid incluyendo cable de salida y barnizado.	916.000	916.000
4.4	1	UNIDAD	Horneado del estator.	23.000	23.000
4.5	1	UNIDAD	Reparación de la chavetera en acero.	61.000	61.000
4.6	1	UNIDAD	Fabricación de chaveta en acero según muestra.	23.000	23.000
4.7	2	UNIDAD	Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	22.000	44.000
4.8	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamiento.	77.000	154.000
4.9	2	UNIDAD	Verificación del estado del asiento de rodamiento.	22.000	44.000
4.10	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	91.000	182.000
4.11	6	UNIDAD	Verificación del estado de las terminales de salida.	13.000	78.000
4.12	6	UNIDAD	Sustitución y montajes de las terminales por uno similar.	4.000	24.000
4.15	1	UNIDAD	Verificación del estado del ventilador y balanceo.	21.000	21.000
4.16	1	UNIDAD	Reparación del ventilador.	10.000	10.000
4.19	6	UNIDAD	Sustitución y montaje aisladores de salida.	61.000	366.000
4.22	12	UNIDAD	Cambio de burlonerías según muestra y necesidad (mediano).	3.000	36.000
4.24	1	UNIDAD	Reparación del entre hierro según indicación.	12.000	12.000
4.26	1	UNIDAD	Sustitución y montaje de rodamientos delanteros según muestra.	109.000	109.000
4.27	1	UNIDAD	Sustitución y montaje de rodamientos trasero según muestra.	59.000	59.000
4.28	1	UNIDAD	Balanceo dinámico del inducido.	79.000	79.000
4.29	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	39.000	39.000
4.30	1	UNIDAD	Pintado del motor.	24.000	24.000
SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL.-				2.333.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-

MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.113.712.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.116.045.000
SALDO	884.447.130
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	56%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO.
VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Bárcail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

mmn ingenieria
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com