DINAC

ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Código: FL-SDAF-09 | Revisión: 00 | Página 1 de 1

Número del llamado: LCO N° 06/2020 | **Contrato N° 40/2020**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X

Proveedor: OMNI S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	3	MANTENIMIENTO DE ESCANER DE RAYOS X ASTROPHYSICS DOBLE VISTA				
**	3.1	Limpieza general interna y externa	Unidad	1	450.000	450.000
**	3.2	Control y limpieza general de accesorios.	Unidad	1	400.000	400.000
**	3.3	Limpieza sensores ópticos	Unidad	1	350.000	350.000
**	3.4	Mantenimiento de monitores.	Unidad	1	350.000	350.000
**	3.5	Mantenimiento y alineación del cinturón transportador	Unidad	1	300.000	300.000
**	3.6	Verificación de cortinas de rayos x	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.7	Mantenimiento del cinturón transportador	Unidad	1	750.000	750.000
**	3.8	Mantenimiento del amarre del cinturón	Unidad	1	450.000	450.000
**	3.9	Mantenimiento del sensor de entrada y salida	Unidad	1	220.000	220.000
**	3.10	Mantenimiento del panel de control del operador	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.11	Verificación del procesador de imágenes con escala de grises F792-88	Unidad	1	500.000	500.000
**	3.12	Inspeccionar el grafico de diodos	Unidad	1	220.000	220.000
**	3.13	Inspeccionar el generador de rayos x (XRG)	Unidad	1	350.000	350.000
**	3.14	Inspeccionar las fotocélulas	Unidad	1	300.000	300.000
**	3.15	Inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.16	Inspeccionar la clave de seguridad USB (USK)	Unidad	1	250.000	250.000
**	3.17	Inspeccionar la lampara de los LED de encendido	Unidad	1	250.000	250.000
**	3.18	Inspeccionar los LED de encendido de rayos x	Unidad	1	385.000	385.000
**	3.19	Inspeccionar el PLC	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.20	Inspeccionar el cable de alimentación de la CPU	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.21	Inspeccionar la computadora de escritorio	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.22	Inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet (ELC)	Unidad	1	250.000	250.000
**	3.23	Inspeccionar los rodillos eléctricos	Unidad	1	300.000	300.000
**	3.24	Inspeccionar el funcionamiento del transportador	Unidad	1	250.000	250.000
**	3.25	Inspeccionar el controlador de rayos x	Unidad	1	400.000	400.000
**	3.26	Verificación y ajuste de la tensión de la fuente del generador.	Unidad	1	350.000	350.000
**	3.27	Limpieza y formateo de disco duro.	Unidad	1	200.000	200.000
**	3.28	Verificación y mantenimiento de ups.	Unidad	2	250.000	500.000
**	3.30	Medición de fuga de radiación menor a los valores permitidos	Unidad	2	1.250.000	2.500.000
		**********				
					TOTAL	11.475.000

SON GUARANIES: Once millones cuatrocientos setenta y cinco mil.-

FECHA: 15/12/20

OBSERVACIONES:

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — FISCALIA DEL FISCO

FISCAL TITULAR:

Scanned by TapScanner