essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2021

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A | FECHA: 29/09/2021

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: UEE/CME/291/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 50/2021

LOTE N° 2: PLANTA DE TRATAMIENTO CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y POZOS.

EQUIPO: PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 23 KV.

UBICACIÓN: POZO PARQUE DEL SUR, FDO. DE LA MORA.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4	Provisión y montaje de descargador de M.T., tipo exterior 23kv, polimérico.	3	UNIDAD	610.300	1.830.900
1.6	Provisión y montaje de terna de cables, acometidas en media tensión (aluminio desnudo 35 mm²). Considerar desde aislador de P.D hasta su conexión con línea de ANDE. Cotizar por metro lineal.	6	METRO LINEAL	52.300	313.800
1.7	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°7 (derivación). Incluyen; cruceta , herrajes, aisladores y preformados y accesorios de empalme.	1	UNIDAD	1.156.100	1.156.100
1.8	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°5 (terminal). Incluyen; cruceta, herrajes, aisladores y preformados.	1	UNIDAD	986.400	986.400
1.11	Provisión y montaje de estructura tipo SFTH°1 (seccionador Fusible M.T.)Incluyen; cruceta , seccionadores y accesorios.	2	UNIDAD	2.088.300	4.176.600
SON GUARANIES: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS.				8.463.800	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	748.822.146
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	329.553.400
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	338.017.200
SALDO	410.804.946
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	45%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Dolsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Fabris de Borrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio [illegible]
Gerente Administrativo
essap S.A.E.P.

UGBYS