essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ" - Contrato ID N° 405.045. **CONTRATO N° 11/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE SUS OBLIGACIONES.

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | **FECHA: 31/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº: GO N° 381/2022

LOTE N° 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UMERI N° 217/2022

EQUIPO: BOMBA N° 2

UBICACIÓN: TAC DGM2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	REPARACIÓN DE BOMBA GINARD 2 TAC DGM2 Adaptación para RuhRPumpen				
2.1	REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL DE 600 KW,4583 M3/H,980 RPM.				
2.1.1	Confección de turbina, en bronce SAE 64 según muestra.	1	UNIDAD	80.000.000	80.000.000
2.1.2	Mano de obra de colocación de turbina.	1	UNIDAD	3.000.000	3.000.000
2.1.3	Confección y maquinado de eje para impulores,en acero SAE 1045.	1	UNIDAD	6.500.000	6.500.000
2.1.4	Mano de obra de colocación de eje para impulsores.	1	UNIDAD	600.000	600.000
2..1.5	Reparación de la carcasa en H0 F0 nodular,según indicación.	2	UNIDAD	6.850.000	13.700.000
2.1.6	Relleno del guarda fango con cromo niquel y rectificado según indicación	1	UNIDAD	2.400.000	2.400.000
2.1.7	Reparación del rompe vértice en acero,según indicción.	1	UNIDAD	2.900.000	2.900.000
2.1.8	Confección y maquinado de bujes de la carcasa,en bronce SAE 64 ,según indicación.	2	UNIDAD	7.350.000	14.700.000
2.1.9	Mano de obra colocación de bujes de carcasa.	2	UNIDAD	750.000	1.500.000
2.1.10	Provisión de bulonera con tuerca de acero para bomba según muestra.	48	UNIDAD	67.000	3.216.000
2.1.11	Mano de obra de colocación de bulonera para bomba.	48	UNIDAD	7.000	336.000
2.1.12	Confección y maquinado de manchón de acople de eje,según muestra,en acero SAE 1045.	5	UNIDAD	5.200.000	26.000.000
2.1.13	Provisión de tornillo 12 mm x2" cabeza Allen para manchón de acople de eje,según muestra.	40	UNIDAD	12.500	500.000
2.1.14	Confección de anillo fijo de la bomba.	2	UNIDAD	6.500.000	13.000.000
2.1.15	Mano de obra de colocación de anillo fijo de la bomba.	2	UNIDAD	650.000	1.300.000
2.1.16	Confección de anillo desgastable del impulsor.	2	UNIDAD	6.500.000	13.000.000
2.1.17	Mano de obra de colocación de anillo desgastable del impulsor.	2	UNIDAD	650.000	1.300.000
2.1.18	Confección de chavetas, según muestra,en acero SAE 1045.	3	UNIDAD	88.000	264.000
2.1.19	Mano de obra de colocación de chavetas.	3	UNIDAD	10.000	30.000
2.1.20	Provisión de bulones con tuercas en acero para unión de columnas según muestra.	120	UNIDAD	67.000	8.040.000
2.1.21	Mano de obra de colocación de bulones.	120	UNIDAD	5.000	600.000

Usavs Raiza Queicon
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Zanabria de Barral
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 03/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ" - Contrato ID N° 405.045. **CONTRATO N° 11/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE SUS OBLIGACIONES.

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. — **FECHA: 31/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº: GO N° 381/2022

LOTE N° 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UMERI N° 217/2022

EQUIPO: BOMBA N° 2

UBICACIÓN: TAC DGM2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1.22	Confección y maquinado en chapa doblada con Bridas, centralizador y nervios de refuerzos en caño corto para tuberia de impulsión según muestra.	1	UNIDAD	10.000.000	10.000.000
2.1.23	Balanco dinámico del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	300.000	300.000
2.1.24	Mano de obra de arendo,pintura y armadode la bomba.	1	UNIDAD	300.000	300.000
SON GUARANIES: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL.-				**203.486.000**	

MONTO DEL CONTRATO	1.871.060.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	509.154.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	712.640.000
SALDO	1.158.420.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	38,1%

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Lic. Raiza Quevedo — Unidad de Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contrato — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Virginia Portillo de Bernal — Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Lic. Herminio Jara — Gerente Administrativo — essap sa

UGBYS