DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN Nº 26/2022 | Contrato: 102/2022

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG

Proveedor: : OMNI S.A.

Ubicación: AISP

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	94	Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de puerta panel central y superior	Unidad	3	215.220	645.660
1	95	Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo de entrada y salida por desgaste excesivo	Unidad	3	204.459	613.377
1	96	Mano de Obra - inspeccionar y verificar los botones de parada de emergencia	Unidad	3	204.459	613.377
1	97	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal	Unidad	3	328.211	984.633
1	98	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las conexiones del chasis	Unidad	3	995.393	2.986.179
1	99	Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema	Unidad	3	259.161	777.483
1	100	Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador del cooler de rayos X	Unidad	3	204.459	613.377
1	101	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion de la cinta	Unidad	3	204.459	613.377
1	102	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el? estado de la cinta rasgones desgastes etc	Unidad	3	213.427	640.281
1	103	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor fijacion y ajuste	Unidad	3	204.459	613.377
1	104	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor que no haya perdidas de aceite etc	Unidad	3	204.459	613.377
1	105	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc	Unidad	3	204.459	613.377
1	106	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del equipo que no haya obstrucciones	Unidad	3	204.459	613.377
1	107	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPU	Unidad	3	204.459	613.377
1	108	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo	Unidad	3	424.163	1.272.489
1	109	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las lamparas de encendido y rayos X	Unidad	3	591.855	1.775.565
1	110	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje para radiacion ajuste posicion estado etc	Unidad	3	512.941	1.538.823
1	111	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion del? generador	Unidad	3	357.803	1.073.409
1	112	Mano de Obra por inspeccion del generador por fugas de aceite	Unidad	3	295.031	885.093
1	113	Mano de Obra por limpiar el interior del sistema retire todos los escombros	Unidad	3	577.507	1.732.521
1	114	Mano de Obra por limpiar todos los filtros	Unidad	3	409.815	1.229.445
1	115	Mano de Obra por limpiar la CPU	Unidad	3	470.794	1.412.382
1	116	Mano de Obra por limpiar todas las superficies externas	Unidad	3	276.199	828.597
1	117	Mano de Obra por limpiar los foto-sensores	Unidad	3	345.249	1.035.747
1	118	Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas	Unidad	3	395.467	1.186.401
1	119	Mano de Obra por verificar funcionamiento de los rodillos ruido y ajuste correcto	Unidad	3	379.774	1.139.322
1	120	Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de alimentacion	Unidad	3	279.786	839.358
1	121	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el funcionamiento del generador y sus indicadores	Unidad	3	320.140	960.420
1	122	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el etiquetado	Unidad	3	351.526	1.054.578
1	123	Mano de Obra por verificar el funcionamiento del sistema	Unidad	3	408.021	1.224.063
1	124	Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de generadores H y V	Unidad	3	345.249	1.035.747
1	125	Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA de generadores H y V	Unidad	3	1.389.963	4.169.889
1	126	Mano de obra por verificar y calibrar las placas de diodos en ganancia y respuesta generadores H y V	Unidad	3	1.286.836	3.860.508
					TOTAL	39.808.986

SON GUARANIES: Treinta y nueve millones ochocientos ocho mil novecientos ochenta y seis.-

FECHA: 22/03/2023

OBSERVACIONES: 620DV-EMB-DESEM

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO: Jesús M. Alcaraz
Jefe Int. Dpto. Electrónica y C.
DINAC

CONTRATISTA:

OMNI S.A.
RUC: 80020160-4