essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 51/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR. CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 411.259

CONTRATO N° 33/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 08/08/2022 HASTA EL 30/06/2024 SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2023.

CONTRATISTA:	**TRAFOSUR S.A**	**FECHA: 05/10/2023**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME Y E/531/2023	
LOTE:	N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN CIUDADES DEL INTERIOR.	
EQUIPO:	N° 05 -TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 75 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 23KV, TENSIÓN SECUNDARIA 380/220V.	
UBICACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO, PUERTO ANTEQUERA.	

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 110/2023

PLAZO DE ENTREGA:	45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.1	1	UNIDAD	Mano de obra; mediciones eléctricas, megado, relaciones de transformación.	490.000	**490.000**
5.2	1	UNIDAD	Mano de obra; análisis de contenido de PCB (Bifenilo Policlorado), en el aceite del transformador.	1.700.000	**1.700.000**
5.3	1	UNIDAD	Mano de obra; desencubado y encubado	680.000	**680.000**
5.4	1	UNIDAD	Mano de obra; desmontaje general de bobinas A.T. (alta tensión), B.T. (baja tensión) y Núcleo.	300.000	**300.000**
5.5	1	UNIDAD	Mano de obra, secado en horno.	640.000	**640.000**
5.9	1	UNIDAD	Mano de obra; sustitución, instalación, montaje o aplicación de los respuestos y/o elementos solicitados mas abajo.	450.000	**450.000**
5.10	3	UNIDAD	Provision de bobina A.T. por fase.	1.490.000	**4.470.000**
5.11	3	UNIDAD	Provision de bobina B.T. por fase.	650.000	**1.950.000**
5.12	50	LITROS	Provisión de aceite aislante.	88.900	**4.445.000**
5.15	1	UNIDAD	Provisión de juntas de goma.	581.000	**581.000**
5.16	4	LITROS	Provisión de pintura	105.000	**420.000**
5.17	1	UNIDAD	Mano de obra; presentación Relatorios de ensayos y Garantía escrita de por lo menos 12 (DOCE) meses, contados a partir de su puesta en servicio.	1.735.000	**1.735.000**
SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL.-				**17.861.000**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.836.765.954
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	911.333.331
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	929.194.331
SALDO	1.907.571.623
PORCENTAJE DE EJECUCION	32,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR.

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa