essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ" - Contrato ID N° 405.045. **CONTRATO N° 11/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE SUS OBLIGACIONES.

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | **FECHA: 31/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº: GO N° 383/2022

LOTE N° 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UMERI N° 219/2022

EQUIPO: BOMBA DE RESERVA

UBICACIÓN: TAC DGM1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	REPARACIÓN DE BOMBA DE RESERVA PARA DGM1				
	REPARACIÓN DE BOMBA VERTICAL DE 260 KW,2610 M3/H,980 RPM				
8.1.1	Confección de alabes,en bronce,según muestra	12	UNIDAD	3.100.000	37.200.000
8.1.2	Mano de obra de colocación de alabes,en bronce, según muestra.	12	UNIDAD	150.000	1.800.000
8.1.3	Confección y maquinado de base de alabes.	2	UNIDAD	3.550.000	7.100.000
8.1.4	Confección y maquinado de eje para impulsores, en acero SAE 1045	1	UNIDAD	4.050.000	4.050.000
8.1.5	Reparación de la carcasa en H?F? nodular, según indicación.	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
8.1.6	Reparación del rompe vertice en acero, según indicación.	1	UNIDAD	1.470.000	1.470.000
8.1.7	Confección y maquinado de bujes centrifugados de la carcasa en bronce SAE 64 o material polímero vesconite,según muestra.	4	UNIDAD	5.100.000	20.400.000
8.1.8	Confección y maquinado de guarda fango en acero,según muestra	1	UNIDAD	4.000.000	4.000.000
8.1.9	Confección y maquinado de eje de columna,con chavetera y casquillos,en acero SAE 1045, según muestra	4	UNIDAD	4.050.000	16.200.000
8.1.10	Confección y maquinado de bujes en acero,para alojamiento de centralizadores,según muestra	5	UNIDAD	1.020.000	5.100.000
8.1.11	Confección y maquinado de manchón de acople de eje,según muestra en acero SAE 1045	5	UNIDAD	3.600.000	18.000.000
8.1.12	Provisión de tornillo 12 mm x 2"cabeza ALLEN para manchón de acople de eje,según muestra	40	UNIDAD	25.000	1.000.000
8.1.13	Confección y maquinado de eje de regulación, en acero sae 1045 según muestra	1	UNIDAD	1.800.000	1.800.000
8.1.14	Confección de tuerca regulador de bomba,en acero SAE 1045	1	UNIDAD	150.000	150.000
8.1.15	Mano de obra de colocación de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045	1	UNIDAD	10.000	10.000
8.1.16	Confección y maquinado de centralizadores en H?F? nodular según muestra	5	UNIDAD	3.540.000	17.700.000
8.1.17	Confección y maquinado de bujes centrifugados para centralizadores,en bronce SAE 64 o material polímero vesconite,según muestra	5	UNIDAD	5.080.000	25.400.000
8.1.18	Confección de casquillos,según muestra,en acero SAE 1045	20	UNIDAD	50.000	1.000.000
8.1.19	Encamisado de cajas de rodamientos según necesidad en acero en sae 1045	2	UNIDAD	450.000	900.000
8.1.20	Balanceo dinámico del conjunto eje- impulsor	1	UNIDAD	150.000	150.000
8.1.21	Mano de obra de arenado,pintura y armado de la bomba	1	UNIDAD	150.000	150.000
8.1.22	Arenado y pintura de la base del motor (pintura sintética con fondo anti oxido)	1	UNIDAD	250.000	250.000

Lic. Karen Quiñonez — Unidad Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Dolsé Romero — Jefa Dpto. Ejecución de Contratos — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Ninfa Cimabria de Barrail — Jefa de Unidad Gestión de Bienes y Servicios — GERENCIA ADMINISTRATIVA — essap

Lic. Herminio Jara — Gerente Administrativo — essap sa

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

2a. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ" - Contrato ID N° 405.045. **CONTRATO N° 11/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE SUS OBLIGACIONES.

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | **FECHA: 31/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº: GO N° 383/2022

LOTE N° 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UMERI N° 219/2022

EQUIPO: BOMBA DE RESERVA

UBICACIÓN: TAC DGM1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.1.23	Mano de obra de reparación según necesidad de la base motor	1	UNIDAD	500.000	500.000

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL.- **166.130.000**

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.871.060.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	837.400.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.003.530.000
SALDO	867.530.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	53,6%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Lic. Raiza Q... Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios GERENCIA ADMINISTRATIVA essap

Ing. Delia Romero Jefa Depto. Ejecución de Contratos GERENCIA ADMINISTRATIVA essap

Virginia Cabrera de Barrail Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios GERENCIA ADMINISTRATIVA essap

Lic. Herminio Jara Gerente Administrativo essap sa

UGBYS