| ANAC | ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO | ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente |
|---|---|---|
| go: FL-SDAF-09 | Revisión: 00 | Página 1 de 1 |

e del llamado: LPN SBE N° 04/2021 | Contrato: 55/2021

re del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - REFERENDUM

veedor: CANTERO S.A

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MASSEY FERGUSSON MF 86 H5 COD, PATRIMONIAL N° 103-03-74-0033 | | | | |
| 3 | 14.1 | Filtro para aceite de motor | Unid | 1 | 631.800 | 631.800 |
| 3 | 14.2 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 157.950 | 157.950 |
| 3 | 14.3 | Aceite para lubricaci?n de motor, tipo SAE 40 | Unid. | 15 | 42.120 | 631.800 |
| 3 | 14.4 | Mano de Obra | Unid. | 15 | 10.530 | 157.950 |
| 3 | 14.5 | Filtro para aceite del circuito hidr?ulico | Unid. | 1 | 687.960 | 687.960 |
| 3 | 14.6 | Mano de Obra | Unid | 1 | 171.990 | 171.990 |
| 3 | 14.7 | Aceite hidr?ulico tipo TELLUS 68 | Unid. | 80 | 34.749 | 2.779.920 |
| 3 | 14.8 | Mano de Obra | Unid | 80 | 8.687 | 694.960 |
| 3 | 14.9 | Filtro para aceite de caja de transmisi?n | Unid | 1 | 596.700 | 596.700 |
| 3 | 14.10 | Mano de Obra | Unid | 1 | 149.175 | 149.175 |
| 3 | 14.11 | Aceite para caja de transmisi?n tipo TDH | Unid | 60 | 56.160 | 3.369.600 |
| 3 | 14.12 | Mano de Obra | Unid. | 60 | 14.040 | 842.400 |
| 3 | 14.13 | Filtro de combustible | Unid | 1 | 336.960 | 336.960 |
| 3 | 14.14 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 84.240 | 84.240 |
| 3 | 14.15 | Filtro de aire | Unid. | 1 | 421.200 | 421.200 |
| 3 | 14.16 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 105.300 | 105.300 |
| 3 | 14.17 | Limpieza y engrase | Unid. | 1 | 386.100 | 386.100 |
| 3 | 14.18 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 96.521 | 96.521 |
| 3 | 14.23 | Reparacion del motor de arranque. | Unid. | 1 | 842.400 | 842.400 |
| 3 | 14.24 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 210.600 | 210.600 |
| 3 | 14.25 | Reparaci?n del alternador. | Unid. | 1 | 842.400 | 842.400 |
| 3 | 14.26 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 210.600 | 210.600 |
| 3 | 14.27 | Reparaci?n del cableado del sistema el?ctrico en gral. | Unid. | 1 | 687.960 | 687.960 |
| 3 | 14.28 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 171.990 | 171.990 |
| 3 | 14.29 | Provisi?n e instalaci?n de los faros delanteros | Unid. | 1 | 702.000 | 702.000 |
| 3 | 14.30 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 175.500 | 175.500 |
| 3 | 14.31 | Provision e instalacion de faros traseros. | Unid. | 1 | 702.000 | 702.000 |
| 3 | 14.32 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 175.500 | 175.500 |
| 3 | 14.33 | Cambio de todos los focos | Unid. | 1 | 280.800 | 280.800 |
| 3 | 14.34 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 70.200 | 70.200 |
| 3 | 14.51 | Limpieza de bomba y picos inyectores | Unid. | 1 | 1.263.600 | 1.263.600 |
| 3 | 14.52 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 315.900 | 315.900 |
| 3 | 14.53 | Correa de alternador | Unid. | 1 | 175.500 | 175.500 |
| 3 | 14.54 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 43.875 | 43.875 |
| 3 | 14.55 | Pernos fusibles de palanca de cambio | Unid. | 1 | 336.960 | 336.960 |
| 3 | 14.56 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 84.240 | 84.240 |
| 3 | 14.57 | Disco encastre de toma de fuerza | Unid. | 1 | 687.960 | 687.960 |
| | | | | | TOTAL | 20.282.511 |

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE.

FECHA: 16/12/2021

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO:

CONTRATISTA: Cantero S.A. RUC: 80051826-1

Scanned by TapScanner