ESSAP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 97/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - **CONTRATO Nº 18/2021.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: HIERROS Y ACEROS S.R.L. | **FECHA: 09/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/310/2022

LOTE N° 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 194/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°3

UBICACIÓN: CD VILLARRICA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE HORIZONTAL DE 40 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14.1	Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	110.000	**110.000**
14.2	Bobinado del estator, con materiales de identicas caracteristicas, conforme a las especificaciones técnicas y barnizado	1	UNIDAD	1.800.000	**1.800.000**
14.3	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	72.000	**72.000**
14.4	Horneado del estator	1	UNIDAD	68.000	**68.000**
14.5	Sustitución del ruleman delantero	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
14.6	Sustitución del ruleman trasero	1	UNIDAD	250.000	**250.000**
14.7	Balanceo dinamico del rotor(inducido)	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
14.8	Sustitución de retenes	1	UNIDAD	35.000	**35.000**
14.9	Sustitución de conductores de salida	1	Metro lineal	35.000	**35.000**
14.10	Provisión y montaje de aisladores de salida	1	UNIDAD	150.000	**150.000**
14.11	Verificación del estado del asiento de rodamientos	1	UNIDAD	50.000	**50.000**
14.12	Reparación del eje del inducido en los asientos de rulemanes	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
14.13	Verificación del estado de las cajas de rodamientos	1	UNIDAD	65.000	**65.000**
14.14	Encamisado de la caja de rulemanes	1	UNIDAD	240.000	**240.000**
14.15	Sustitución de ventilador	1	UNIDAD	70.000	**70.000**
14.16	Armado y megado del motor	1	UNIDAD	105.000	**105.000**
14.17	Pintura	1	UNIDAD	25.000	**25.000**
14.18	Cambio de bulonerias,según muestra y necesidad(chico)	1	UNIDAD	2.000	**2.000**
14.19	Cambio de bulonerias,según muestra y necesidad(mediano)	1	UNIDAD	2.000	**2.000**
14.20	Cambio de bulonerias,según muestra y necesidad(grande)	1	UNIDAD	2.300	**2.300**
14.21	Provisión de tapa deflectora según muestra	1	UNIDAD	180.000	**180.000**
14.22	Provisión de caja de salida según muestra	1	UNIDAD	170.000	**170.000**
14.23	Reparación de la base del motor	1	UNIDAD	105.000	**105.000**

Lic. [illegible] Unidad de Gestión de Bienes y Servicios UGBYS GERENCIA ADMINISTRATIVA ESSAP

Ing. Dolsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ing. [illegible] Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios GERENCIA ADMINISTRATIVA ESSAP

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
ESSAP SA

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 97/2022

LPN Nº 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS CIUDADES DEL INTERIOR"
(ID Nº 383.526) - **CONTRATO Nº 18/2021.**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 11/05/2021, HASTA EL 11/05/2022.-

CONTRATISTA: **HIERROS Y ACEROS S.R.L.** | **FECHA: 09/05/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N° GO/310/2022

LOTE N° 2

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UMERI N° 194/2022

EQUIPO: MOTOR DE LA BOMBA N°3

UBICACIÓN: CD VILLARRICA

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: "MOTOR DE EJE HORIZONTAL DE 40 HP"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
N°	AUTOTRANSFORMADOR P/ MOTOR DE 40 HP				
30.1	Bobinados con materiales de identicas caracteristicas,cpnforme a las especificaciones(alambre,aislante,cable de salida,barnizado)	1	UNIDAD	1.350.000	**1.350.000**
30.2	Barnizado,conforme a las especificaciones del fabricante	1	UNIDAD	40.000	**40.000**
30.3	Horneado del bobinado del autotransformador	1	UNIDAD	30.000	**30.000**
30.4	Sustitución de conductores de salida	1	METROS	24.000	**24.000**
30.5	Sustitución de bornes, acoples etc	1	UNIDAD	28.000	**28.000**
30.6	Pintura	1	UNIDAD	30.000	**30.000**
30.8	Bulón de bronce 1/4 x 1 1/2	1	UNIDAD	6.000	**6.000**
30.9	Tuerca de bronce 1/4	1	UNIDAD	6.000	**6.000**
30.10	Arandela plana de bronce	1	UNIDAD	6.000	**6.000**
SON GUARANIES: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS.-				**5.786.300**	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO CONTRATO	1.283.913.400
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	965.562.400
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	971.348.700
SALDO	312.564.700
PORCENTAJE DE EJECUCION	76%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRACIÓN.

Lic. Raiza Ortiz
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Ávalos de Rivas
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap

UGBYS