essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 04/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 21/8/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	344/2020	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 083/2020		
EQUIPO:	RESERVA COMPRESOR 2	
UBICACIÓN:	VK1	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de compresor tipo MSW40FORK - 3 cilindros, 10 hp"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.3.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpieza del compresor.	130.000	**130.000**
3.3.2	3	UNIDAD	Verificacion de estados de cilindros.	95.000	**285.000**
3.3.3	3	UNIDAD	Verificacion de estados de los pistones.	80.000	**240.000**
3.3.4	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de serpentina de descarga.	330.000	**330.000**
3.3.5	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de presostato.	185.000	**185.000**
3.3.6	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de valvula de retencion.	195.000	**195.000**
3.3.7	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de purgador.	130.000	**130.000**
3.3.8	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de valvula de seguridad.	190.000	**190.000**
3.3.9	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manometro de 0 a 10 bar.	125.000	**125.000**
3.3.10	2	UNIDAD	sustitucion y colocacion de correa según muestra.	160.000	**320.000**
3.3.11	1	UNIDAD	Sustitucion de reten de aceite.	110.000	**110.000**
3.3.12	2	UNIDAD	Verificacion y cambio de rodamiento AP.	170.000	**340.000**
3.3.14	2	UNIDAD	Verificacion y cambio de rodamiento BP.	220.000	**440.000**
3.3.15	3	UNIDAD	Kits juntas-empaquetadura.	550.000	**1.650.000**
3.3.16	1	UNIDAD	Verificacion y cambio de cigüeñal según estado.	520.000	**520.000**
3.3.17	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion del visor nivel aceite.	168.000	**168.000**
3.3.18	2	UNIDAD	Verificacion, sustitucion y colocacion de rodamiento aguja.	260.000	**520.000**
3.3.19	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion brazo de biela AP-C/rodamiento.	220.000	**660.000**
3.3.20	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de piston AP.	430.000	**1.290.000**

Abg. Maite Insfrán Hasiem
Jefa Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

3ra. Versión

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 04/2020

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 21/8/2020
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	344/2020	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 083/2020

EQUIPO:	RESERVA COMPRESOR 2
UBICACIÓN:	VK1
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 3	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO "Reparacion de compresor tipo MSW40FORK - 3 cilindros, 10 hp"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.3.21	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de acero-anillo AP.	230.000	**690.000**
3.3.22	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de cilindro AP.	410.000	**1.230.000**
3.3.23	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula AP.	230.000	**690.000**
3.3.24	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de placa valvula AP.	270.000	**810.000**
3.3.27	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aro-anillo MP.	200.000	**200.000**
3.3.29	3	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula MP.	200.000	**600.000**
3.3.33	4	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aro-anillo BP.	230.000	**920.000**
3.3.34	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de cilindro BP.	500.000	**500.000**
3.3.35	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion kit reparo placa valvula BP.	350.000	**350.000**
3.3.36	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion placa valvula BP.	360.000	**360.000**
3.3.37	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de elemento filtro de aire según muestra.	175.000	**175.000**
3.3.38	1	UNIDAD	Provision y colocacion base porta filtro.	140.000	**140.000**
3.3.41	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de manguera para alta presion de descarga.	530.000	**530.000**
3.3.42	1	UNIDAD	Armado y pintura del compresro.	300.000	**300.000**
3.3.43	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de aceite para compresor reciprocante.	350.000	**350.000**
3.3.44	1	UNIDAD	Sustitucion y colocacion de dispositivo automatico de filtro, lubricacion y purga.	800.000	**800.000**
SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL.				16.473.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE N° 3	728.030.000
La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	63.631.000
	SALDO	664.399.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)	PORCENTAJE DE EJECUCION	8,7%

Ing. Manuel Insfrán Hastedt
Jefa/Dpto. de Programación
Gerencia Administrativa
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Administrativo
essap sa

UGBYS AJ