essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 06/06/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 126/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 091/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 95 Kw/125 HP BOMBA N° 3

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RODO, CIUDAD DE ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 95 kW/125 HP 1145m3/h, 1480 RPM				
2	Provisión de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	17.460.000	**17.460.000**
3	Mano de obra para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	3	UNIDAD	1.189.400	**3.568.200**
4	Provisión de material para rellenado con soldadura CrNi de la carcasa, insitu según necesidad e indicaciones.	3	KILOGRAMOS	756.600	**2.269.800**
5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.250.400	**4.500.800**
6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	227.875	**455.750**
8	Provisión de tuercas de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	112.520	**225.040**
9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce Sae 64, según muestra.	2	UNIDAD	23.560	**47.120**
10	Provisión de bulones con tuerca de acoplamiento con bujes de nylon encamisado de bronce, según muestra.	6	UNIDAD	333.680	**2.002.080**
12	Provisión de topes de bujes en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	94.674	**189.348**
13	Mano de obra de montaje de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	23.560	**47.120**
19	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.992.833	**3.985.666**
20	Rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	26.310	**52.620**
21	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	23.937	**47.874**
22	Mano de obra del encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	188.375	**376.750**
23	Provisión del material para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	465.600	**931.200**
26	Provisión de empaquetadura, según muestra.	2	KILOGRAMOS	892.400	**1.784.800**
27	Mano de obra para la sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	420.943	**420.943**
28	Mano de obra para la sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	415.875	**415.875**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - ID N° 433.503

CONTRATO N° 65/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 365 DÍAS A PARTIR DEL 24/11/2023.

CONTRATISTA: FIERROS GUARANI de María Julia Planas. | **FECHA: 06/06/2024**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO-GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 126/2024.

LOTE: 3

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 091/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA DE 95 Kw/125 HP BOMBA N° 3

UBICACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RODO, CIUDAD DE ASUNCIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33	Mano de obra para el montaje de separador lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	61.593	**123.186**
34	Provisión del separador - lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	KILOGRAMOS	128.040	**256.080**
37	Mano de obra para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	28.955	**28.955**
38	Provisión de material para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	42.680	**42.680**
41	Mano de obra del balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	169.798	**169.798**
43	Mano de obra para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	1.085.805	**1.085.805**
44	Provisión de material para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	KILOGRAMOS	1.940.000	**1.940.000**
SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.-				**42.427.490**	

La presente Orden de Trabajo, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa