DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: CD N° 06/2020 | **Contrato N° 19/2020**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO DEL SALON AUDITORIO Y ACCESO AL INAC

Proveedor: D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	1	Replanteo y marcacion	M2	77	6.344	488.488
***	4	Demolicion losa sobre canal existente 1,2m x 4,8m	M2	5,8	76.128	441.542
***	5	Mamp armada de 0,30 para cordon de relleno	M2	13	204.960	2.664.480
***	6	Dos viga de H°A° de 0,15m x 0,40m x 4,80m armado con 2 varillas de 6 arriba y 3 varillas de 8 abajo, ver detalle F1	M3	0,6	234.240	140.544
***	7	Mamp. Armada 0,30 pared canal desague pluvial bajo rampa de 4,8m x 1,20m ver detalle F1	M2	13	204.960	2.664.480
***	8	Piso de H°A° en canales con varillas de 6 (parrila 0,20*0,20) = 8cm	M3	0,6	253.760	152.256
***	9	Relleno arena gorda (apisonado mecanico)	M3	31	82.960	2.571.760
***	10	Piso Hormigon Armado con varilla de 6 x 20cm x 20cm espesor = 10cm (rampa)	M3	7,8	185.440	1.446.432
***	11	Cordon de H°A° 0,15m x 0,20m como cimiento para piso de H°A° (detalle F2)	ML	11	214.720	2.361.920
***	12	Mamposteria armada de proteccion de 0,3m h=0,40m (rampa)	M2	16	185.440	2.967.040
***	13	Revoque/hidrofugo mamp. Armada proteccion	M2	44	50.752	2.233.088
***	14	Encuadre arista mamp.	ML	81	31.232	2.529.792
***	15	Pintura de muralla de proteccion y cordon existente en acceso en latex int/ext	M2	55	23.424	1.288.320
***	16	Demolicion de piso (asfalto) y excavacion para canal de desague pluvial	M3	2	175.680	351.360
***	17	Canal de desague pluvial de 0,60m x 0,50m en mamp. Armada de 0,30m (4ml)	M2	4	204.960	819.840
***	18	Piso de H°A° en canales con varillas de 6 (parrilla 0,30*0,30)8cm	M3	0,3	214.720	64.416
***	19	Revoque mamp. Armada/pared del canal	M2	21	50.752	1.065.792
***	20	Rejilla 4,00m x 0,60m de varilla de 16	ML	4	175.680	702.720
***	21	Porton/Reja con pilares metalico de soporte 4,0m x 1,40m	Unidad	1	4.099.200	4.099.200
***	22	Pintura porton metalico	M2	11,2	24.400	273.280
***	23	Limpieza final	Unidad	1	1.073.600	1.073.600
***	24	Desmonte de artefactos electricos con remocion de la conexion elect.	Unidad	17	146.400	2.488.800
***	25	Demolicion de revoque	M2	80	40.992	3.279.360
***	26	Revoque hidrofugo 2 capa	M2	80	60.512	4.840.960
***	27	Reparacion de cielo raso durlock placas de 1,20m x 0,60m retiro de las placas (16) y reposicion	M2	13	204.960	2.664.480
***	28	enduido de cielo raso	M2	148	24.400	3.611.200
***	29	pintura de cielo raso en latex	M2	148	21.472	3.177.856
***	30	Pintura de cielo raso y pared (sshh, acceso, altillo y pared exterior) en pint. latex int/ext con reparacion de enduido	M2	394	34.160	13.459.040
***	31	Pintura de aberturas al barniz color caoba	M2	63	24.400	1.537.200
***	32	Pintura de aberturas metalicas (sintetico)	M2	11	24.400	268.400
***	33	Pintura de canaleta y bajada, esmalte sintetico	ML	59	24.400	1.439.600
***	34	Instalacion electrica bocas de luces	Unidad	17	122.000	2.074.000
***	35	Artefactos electricos embutidos con colocacion	Unidad	13	273.280	3.552.640
***	36	Artefactos electricos de adosar con colocacion	Unidad	4	214.720	858.880
***	37	Desmonte de sillas y retiro	Unidad	140	24.400	3.416.000
***	38	Desmonte de aberturas de madera 1,00 x 2,2m (solo puerta)	Unidad	2	175.680	351.360
***	39	Suministro y colocaicon de aberturas de vidrio templado de 10mm, dos hojas de 1,00m x 2,20m con herrajes y frenos	Unidad	2	4.392.000	8.784.000
***	40	Arreglo de techo (cambio de tejas Mat y MO)	M2	71	244.000	17.324.000
***	41	Canaleta de piso - desague pluvial de mamposteria de 0,25 x 0,20 (costado Auditorio) Revocado	ML	66	146.400	9.662.400
***	42	Rejilla de piso para canaleta con marco 0,25cm x 0,20cm colocado	ML	54	117.120	6.324.480
***	43	Limpieza final	GL	1	4.946.635	4.946.635
					TOTAL	**124.461.641**

SON GUARANIES: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL UNO.-

FECHA: 13/10/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: ARQ. DORIS TROCHE

FISCAL ADJUNTO: SR. JUAN AYALA

CONTRATISTA: arquitectura construcción s.r.l. d&d