essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 62/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 17/04/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 215/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 103/2023

EQUIPO: BOMBA N° 1

UBICACIÓN: CD ISE

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 1	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO HORIZONTAL DE 525 KW 700 HP 600 V 1480 RPM				
1.1	Mano de obra Desarmado y limpiado del motor	1	UNIDAD	1.200.000	**1.200.000**
1.2	Materiales para el Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	1	UNIDAD	25.000.000	**25.000.000**
1.3	Mano de obra para Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	1	UNIDAD	7.889.135	**7.889.135**
1.4	Provision de los termitores PTC	3	UNIDAD	302.362	**907.086**
1.5	Mano de obra de montaje de los termitores PTC	1	UNIDAD	75.175	**75.175**
1.6	Materiales de Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	800.000	**800.000**
1.7	Mano de obra para el Barnizado de la bobina del estator	1	UNIDAD	278.161	**278.161**
1.8	Mano de obra de Horneado del estator	1	UNIDAD	1.127.442	**1.127.442**
1.9	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1	UNIDAD	900.000	**900.000**
1.10	Provision de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	200.000	**200.000**
1.11	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	1	UNIDAD	125.726	**125.726**
1.12	Mano de obra de Verificacion del estado de las cajas de rodamientos	1	UNIDAD	263.759	**263.759**
1.13	Materiales para el Encamisado de la caja de rodamiento	1	UNIDAD	800.000	**800.000**
1.14	Mano de obra para Encamisado de la caja de rodamiento	1	UNIDAD	298.655	**298.655**
1.15	Mano de obra de Verificacion del estado del asiento de rodamientos	1	UNIDAD	263.759	**263.759**
1.16	Materiales para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	950.000	**1.900.000**
1.17	Mano de obra para el Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	2	UNIDAD	300.000	**600.000**
1.18	Mano de obra de Verificacion del estado de las terminales de salida	1	UNIDAD	299.376	**299.376**
1.21	Mano de obra de Verificacion del estado de los cables de salida	1	UNIDAD	263.759	**263.759**
1.22	Provision del cable de salida	1	METROS	350.000	**350.000**
1.23	Mano de obra de montaje del cable de salida	1	UNIDAD	74.352	**74.352**
1.24	Mano de obra de Verificacion del estado del ventilador y balanceo	1	UNIDAD	328.701	**328.701**
1.26	Provision de aisladores de salida	3	UNIDAD	450.000	**1.350.000**

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delse Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap SA

Dra. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 62/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 17/04/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 215/2023

LOTE: 10

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 103/2023

EQUIPO: BOMBA N° 1

UBICACIÓN: CD ISE

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 1	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.27	Mano de obra de montaje aisladores de salida	3	UNIDAD	127.803	383.409
1.28	Provision de rodamiento	2	UNIDAD	2.921.880	5.843.760
1.29	Mano de obra de Montaje de rodamiento	2	UNIDAD	500.000	1.000.000
1.39	Provision de retenes segun muestra	1	UNIDAD	232.563	232.563
1.40	Mano de obra de montaje de retenes segun muestra	1	UNIDAD	400.000	400.000
1.41	Mano de obra de Balanceo dinamico del inducido	1	UNIDAD	500.000	500.000
1.42	Mano de obra de Megado y armado del motor	1	UNIDAD	550.000	550.000
1.43	Mano de obra de Pintado del motor	1	UNIDAD	280.000	280.000

SON GUARANIES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO- 54.484.818

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.761.064.506
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.815.549.324
SALDO	814.450.676
PORCENTAJE DE EJECUCION	69%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delia Romero
Jefa D. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa