CUADRUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	Nro: 419-

RazónSocial: AIRETEC S.R.L.

Fecha de Emisiòn: 18/11/2020

RUC: 80075778-5

Plazo de Entrega: S/CONTRATO

REFERENCIA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

Nota: (a) Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuaciòn de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: **31/12/2020**

DETALLE GENERAL

Item	Cant.	Unidad	Descripcion	PrecioU	Total
2	1.00	UNIDAD	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU- MARCA AIRWAY-CHINA • TIPO DE PARED. • CAPACIDAD NORMAL FRIO/CALOR DE 36000 BTU/H. • POTENCIA FRIO/CALOR DE 2732/4500 WATTS APROXIMADAMENTE. • CORRIENTE NOMINAL DE 8,6/8,2 AMPS APROXIMADAMENTE. CARACTERISTICAS ELECTRICAS: TRIFASICA 380 V / 50 HZ, R410 O 220 V / 50 HZ. • CON CAÑERIA PARA GAS Y LIQUIDO DE 3/4" APROXIMADAMENTE. • COMPRESOR ROTATIVO. • CON CONTROL REMOTO, CON PURIFICADOR DE AIRE Y DESHUMIDIFICADOR. AUTOREINICIO. • FILTRO TIPO TEJIDO SINTETICO Y LAVABLE DE FORMALDEHIDO. • MODO TURBO. • VISOR ELECTRONICO PARA MONITOREO DE TEMPERATURA. • KIT DE INSTALACION. • GARANTIA MINIMA DE DOS AÑOS. INCLUYE: MONTAJE DEL EQUIPO, UBICACIÓN DE LA UNIDAD CONDENSADORA EN EL EXTERIOR SOBRE BASE DE MAMPOSTERIA O SOPORTE METALICO, LA UNIDAD EVAPORADORA EN EL INTERIOR FIJADA EN LA PARED, CABLEADO ELECTRICO DESDE EL TABLERO E INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE LOS CONDENSADORES Y EVAPORADORES, CAÑERIA DE COBRE CON AISLACION TERMICA HASTA 10 METROS EMBUTIDOS CON CANALETAS DE CHAPA, CAÑERIA DE DRENAJE, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON NITROGENO, VACIO DEL SISTEMA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. • INTERCONEXION ELECTRICA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACION ELECTRICA HASTA LA UNIDAD CONDESADORA CON SU DISPOSITIVO DE PROTECCION. • TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA Y REVESTIMIENTO DECORATIVO QUE SEAN NECESARIOS, ADEMAS LA MAMPOSTERIA EN ALGUNOS CASOS EN QUE EXISTA AIRE DEL TIPO VENTANA DEL LUGAR, DONDE SE DEBE DESMONTAR EL EQUIPO REEMPLAZO DE ACONDICIONADOR DE AIRES SPLIT EN LUGARES DONDE EXISTIESEN	6,991,000	6,991,000
			SUB TOTAL:		**6,991,000**

Son Guaranies: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL

Forma de Pago:CREDITO	**Lugar de Entrega:** RED NACIONAL DE LABORATORIOS- NIVEL CENTRAL
Condiciones Especiales: ENTREGA 72 HS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LAS ORDENES DE COMPRA	Usuario: MERCEDES RAMIREZ

Abog. Héctor Fernández, Jefe
Dpto. de Ejecución de Contratos - D.A.
JEFE EJECUCION DE CONTRATOS
M.S.P. y B.S.

Econ. Ma. Victoria Díaz de Bedoya, Directora
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dirección Administrativa - D.G.A.F.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dependencia Solicitante	USO INTERNO	Elaborado por
MSPYBS	Expediente: / PAC: 382606.000000000 - **CD/18/2020** Resoluciòn:	MERCEDES RAMIREZ
	Ejecuciòn Presupuestaria:	Lic. Mercedes Ramírez, Jefa Sección Gestión de Control de Ordenes Dpto. de Ejecución de Contratos M.S.P y B.S.
Imputación Presupuestaria:		

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Administrativa
DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS
Recibí Original:.....
Nombre y Apellido:.....
Fecha: 23/11/20 Hora: 10:00

AIRETEC S.R.L.
Aire Acondicionado
Salvador del Mundo 656 c/ Gilberto Aranda
Tel.: 021 602 036
RUC: 80075778-9