ORDEN DE SERVICIO	N°. 3020

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA
Lugar: Asunción
Señores: CONSORCIO NUEVA OBRA
Fecha: 30 noviembre 2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAV. 5%	GRAV. 10%
6	M2	CONSTRUCCIÓN DE PARED - DEMOLICIÓN DE PARED 0,15.0,30.0,20 SIN RECUPERACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	37.222	0	0	223.332
198	M2	COLOCACIÓN DE PISOS – CONTRA PISOS - DEMOLICIÓN DE PISO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	32.413	0	0	6.417.774
24	M2	REPARACIÓN DE PARED - MAMPOSTERÍA DE 0,15 M LADRILLO COMÚN	147.112	0	0	3.530.688
12	M2	REPARACION DE PARED - MAMPOSTERIA DE 0,15 M VISTO UNA CARA LAD PRENSADO.	159.606	0	0	1.915.272
24	M2	REVOQUES DE PARED A 2 CAPAS FILTRADO	57.284	0	0	1.374.816
232	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES E = 0,07 M	49.870	0	0	11.569.840
232	M2	COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS - CARPETA DE ALISADA CON HIDROFUGO.	41.088	0	0	9.532.416
105	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS PISO DE H° A°	166.823	0	0	17.516.415
124	M2	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS -PISO DE MOSAICO GRANÍTICO TIPO TAQUITO (VEREDA) 40X40 CM	140.198	0	0	17.384.552
248	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA LÁTEX PARA EXTERIOR CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD (CON ENDUÍDO PARA EXTERIOR)	44.736	0	0	11.094.528
12	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO CON ACIDO MURIATICO Y SILICONA	26.803	0	0	321.636
12	M2	SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES - PINTURA DE TECHO AL BARNIZ.	38.337	0	0	460.044
16	ML	SERVICIO DE HERRERIA - PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y CAMBIO DE BARANDAS METÁLICAS DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN TUBULAR (PASAMANOS Y POSTES DE ? 2" Y POSTES DE ANCLAJE DE ? 2" CON TRIPLE BARANDILLA DE ? 3/4 MONTADOS ENTRE POSTES)	819.579	0	0	13.113.264
62	ML	COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DIRECCIONAL DE 40X40 CM SIN PULIR (PARA EXTERIORES)	153.330	0	0	9.506.460
8	ML	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - PISO DE GRANITO PODOTÁCTIL DE ALERTA DE 40X40 CM CARA PULIDA (PARA INTERIORES)	157.890	0	0	1.263.120

Javier Menurlo
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SINAFOCAL | SNPP | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO	N°. 3020

Institución: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Repartición: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL.
Dependencia: GERENCIA ECONOMICA — Lugar: Asunción
Señores: CONSORCIO NUEVA OBRA — Fecha: 30 noviembre 2021

SUB-TOTALES	0	0	105.224.157
I.V.A. 5% 0	I.V.A. 10% 9.565.832	TOTAL I.V.A.	9.565.832
TOTAL			105.224.157

Son Guaranies. CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE .

FORMA DE PAGO: Credito — LUGAR DE ENTREGA: SNPP SEDE CNEL OVIEDO

CONDICIONES ESPECIALES: LPN 02/20 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP-PLURIANUAL"

Observación: LOTE N° 04 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA SEDE CORONEL OVIEDO.- MANT. EN LA EXPLANADA PRINCIPAL Y CAMINERO DEL AULA MAGNA (BLOQUE N° 2)

FIRMA

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Gerente Económico SNPP

USO INTERNO

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO N°	RECIBI
30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS DESDE LA RECEPCION DE ORDEN DE SERVICIO	CONTRATO N° 37/20 - ID 379.185	FIRMA:
	VALIDEZ DE LA ORDEN DE SERVICIO: 30 Dias	
OBJETO DEL GASTO: 242-MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.	REGISTRO PRESUPUESTO (23): 2.1.2.0 DPTO. 99	ACLARACION: Rodrigo Rivas C.I. N°: 4.537.940 FECHA: 30/11/2021

Usuario: Michelle Patrick

CONSORCIO NUEVA OBRA
RUC: 80114269-5