ESSAP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 13/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. IDN° 404.773. **CONTRATO N° 21/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 19/05/2022 HASTA EL 19/05/2023

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 10/11/2022**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: GO 734/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO 1336/2022

EQUIPO: BOMBA 1

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N° 9: REPARACION DE BOMBA DE 30/40 HP.

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.2	Provisión de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	5.000.000	**5.000.000**
9.3	Mano de obra de la Reparación de la carcaza, según necesidad e indicaciones.	1	UNIDAD	188.000	**188.000**
9.4	Material para la Reparación de la carcaza, según necesidad e indicaciones.	2	KILOGRAMOS	296.000	**592.000**
9.5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	1.480.000	**2.960.000**
9.6	Mano de obra para el montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	129.814	**259.628**
9.9	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	1.660.000	**1.660.000**
9.10	Mano de obra del montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	168.000	**168.000**
9.11	Mano de obra de la rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	1	UNIDAD	150.556	**150.556**
9.12	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	1.660.000	**1.660.000**
9.13	Mano de obra de montaje de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	168.000	**168.000**
9.15	Mano de obra de la Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	1	UNIDAD	31.231	**31.231**
9.16	Mano de obra del Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	168.076	**336.152**
9.17	Material para el Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	264.000	**528.000**
9.21	Provisión de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	1	UNIDAD	80.121	**80.121**
9.24	Mano de obra de la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	36.423	**36.423**
9.25	Material para la fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	104.000	**104.000**
9.27	Mano de obra del Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	178.734	**178.734**

Jefa Dpto. Planificación de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Herminio Jara
Gerente Administrativo

UGBYS RQ

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 13/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. IDN° 404.773. **CONTRATO N° 21/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 19/05/2022 HASTA EL 19/05/2023

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 10/11/2022**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I. Nº.: GO 734/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO 1336/2022

EQUIPO: BOMBA 1

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 2

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N° 9: REPARACION DE BOMBA DE 30/40 HP.

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.28	Mano obra de la Reparación de la base de la electrobomba, según indicación	1	UNIDAD	348.000	**348.000**
9.29	Material de la Reparación de la base de la electrobomba, según indicación	10	KILOGRAMOS	198.000	**1.980.000**
9.31	Mano de obra de la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	469.426	**469.426**
9.32	Material para la Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
SON GUARANIES: DIESCISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO.-					**17.998.271**

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.602.133.782
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	509.886.059
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	527.884.330
SALDO	1.074.249.452
PORCENTAJE DE EJECUCION	32,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Jefa U. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
Sapsa

UGBYS RQ