BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	FGDIF N°01

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 035/25

TIPO DE SERVICIO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS DEL BNF DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN		
EMPRESA:	PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga		
CONTRATO Nro:	BNF P Nº 517/2023		
LUGAR DE OBRA:	Cajero Abasto		
FECHA DE PEDIDO:	2/5/2025	**FECHA FINAL DE ENTREGA:**	19/5/2025

BIENES SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total
298	Desmonte de techo de chapa, incluye estructura de metal o madera	m2	6	17.355	104.130
20	Remoción de membrana aislante de techo	m2	6	4.045	24.270
45	Desmonte de canaleta aérea externa y cano de bajada	m	6	5.396	32.376
52	Remocion y retiro de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	6	5.961	35.766
55	Remocion y retiro de carpeta de base de piso (incluye acarreo y retiro de escombros).	m2	6	3.485	20.910
155	Colocación de chapas galvanizadas	m2	6	13.509	81.054
134	Aislación de techo de chapa con membrana de espuma de polietileno con doble aluminio.	m2	6	17.085	102.510
309	Colocación de canaleta	m	6	29.250	175.500
169	Carpeta base para piso (M.O.)	m2	6	10.058	60.348
172	Colocación de piso porcelanato	m2	6	19.145	114.870
75	Limpieza de obra (no incluye corte ni destronque de arboles).	m2	17	1.971	33.507
80	Retiro de tierra, acarreo y carga hasta 50 m.	m3	10	12.106	121.060
22	Desmonte de Aire acondicionado en general	Unidad	1	187.200	187.200
92	Excavaciones con acarreo.	m3	1	15.915	15.915
260	Pintura al látex sobre pared sin enduído. (M.O.)	m2	10	10.747	107.470
124	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de doble parrilla de varillas de hierro y encofrado). (M.O.)	m3	1	344.173	344.173
32	Desmonte de cielorraso PVC existente (incluye remoción de perfilería, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios).	m2	6	11.661	69.966
261	Pintura al látex para cielo raso de yeso (incluye uso de andamios). (M.O.)	m2	6	9.673	58.038
153	Revoque texturado tipo grafiato rustico. (M.O.)	m2	5	15.788	78.940
305	Colocación de Enduido interno y externo	m2	5	6.337	31.685
255	Enduido de Cielorraso (Incluye uso de andamios o maderamen de ser necesario). (M.O.)	m2	6	14.565	87.390
279	Colocación de puerta de vidrio templado mayor a 1m de ancho (incluye elementos de fijación y de funcionamiento)	und	1	120.621	120.621
288	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	1	101.416	101.416
335	Colocación e instalación de AA tipo Split	Und	1	109.200	109.200
	TOTAL				**2.218.315**

Observaciones:

Una vez recepcionada la Orden de Compra emitida por la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, el Oferente tendrá un plazo de hasta 10 días hábiles para la entrega del producto.

Autorizado por:

Abg. José Emilio Cuevas Mendoza
Encargado
División Logística y de Gestión
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Lic. Susan Riquelme Pereira
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Recibido.

PROVEEDORA YPOA
DE IDALGO ALVARENGA NÚÑEZ
Cel: (0984) 670 522
San Lorenzo Paraguay

02 MAYO 2025