ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

10471

N° 97

SEÑORES: SERVICIO TÉCNICO JC DE NERI JAVIER CABALLERO

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Servicio

PROCESADO EN FECHA: 03/07/2019 11:41:14 a.m.

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
Mantenimiento prevent y/o reparad Sistema de Climatización 10% Mantenimiento Preventivo. ----------	1	9.923.000		9.923.000
TOTALES			0	9.923.000

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	35.001	**Total Retenciones:**	576.255	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	270.627			**GRAVADAS:**	9.020.909	**IVA:** 902.091
RENTA	3%	270.627	**Monto a Pagar:**	9.346.745	**TOTAL GENERAL:**		9.923.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL

OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar s/ planilla adjunta a NR N° 62, servicio solicitado por el Jefe de Servicios Generales (plazo 7 días).------

Lic. Eladio Aguilar Mongelós
Jefe de Sección Contrataciones

Técnico de Contrataciones

Lic. Edgar D. Fernández R.
Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto

Administrador

PODER JUDICIAL * DEPTO. CONTRATACIONES * CSJ

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : ADQUISICIONES
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 03/07/2019 11:44:46 a.m.
Impreso por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

Confeccionado o modificado por: AGUILAR MONGELOS, ELADIO RAMON

EJEMPLAR 2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Planilla de Precios
Sistema de Climatización
Mes de Julio

Especificación	Unidad	Precio Unitario	Totales.
Mantenimiento Preventivo: Panel de Mando – Sala de Control y Otras Dependencias del Edificio			
Panel de Mando: Verificar y regular si son necesarias las temperaturas indicadas en los termostatos. Verificar y registrar lo indicado en las señalizaciones.	1	160.000	160.000
Otros dispositivos en Sala de Control: Verificación, limpieza y mantenimiento de tableros, llaves, UPS, transformador u otro dispositivo existente.	1	130.000	130.000
Salas técnicas; Verificación y limpieza de la sala, equipos u otros dispositivos instalados en las mismas.	1	240.000	240.000
Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control	1	70.000	70.000
Verificación y limpieza general del panel de mando.	1	145.000	145.000
Informes y Sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**810.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades enfriadoras de Agua (Equipos Chiller)			
Presión a la entrada y salida.	1	110.000	110.000
Limpieza de las serpentinas del condensador.	1	515.000	515.000
Presión de refrigerante.	1	190.000	190.000
Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra.	1	250.000	250.000
Limpieza general de los equipos.	1	1.200.000	1.200.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**2.330.000**
Mantenimiento Preventivo: Unidades Manejadoras de Aire (UMAS)			
Limpieza de filtros de aire y ajuste de correa.	1	1.200.000	1.200.000
Control del termostato y la válvula de tres vías.	1	160.000	160.000
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores.	1	102.000	102.000
Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.	1	385.000	385.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.912.000**
Mantenimiento Preventivo: Fan Coils			
Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores	1	150.000	150.000
Revisión del sistema de drenaje	1	265.000	265.000
Informes y sugerencias	1	65.000	65.000
Total: Gs			**480.000**
Mantenimiento Preventivo: Equipos Split y Equipos de Acondicionador de Aire de Ventana			

Limpieza de Filtros de aire.	1	510.000	510.000
Limpieza de bandeja de condensado.	1	195.000	195.000
Revisión del sistema de drenaje.	1	100.000	100.000
Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador.	1	460.000	460.000
Revisión del estadofísico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presos tatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra.	1	105.000	105.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.435.000**
Mantenimiento Preventivo: Bombas de Agua			
Limpieza y ajuste a la estructura del Equipo.	1	730.000	730.000
Verificación del estado de las válvulas.	1	300.000	300.000
Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia.	1	175.000	175.000
Verificar la presión de succión y de impulsión.	1	118.000	118.000
Limpieza del filtro Tipo Y.	1	355.000	355.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**1.743.000**
Mantenimiento Preventivo: Tanque de Agua, Cañerías y Tratamientos del Agua			
Verificación del estado físico de los aislamientos, uniones flexibles y válvulas.	1	115.000	115.000
Purga del sistema hidráulico y limpieza de los filtros tipo y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	1	175.000	175.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**355.000**
Mantenimiento Preventivo: Extractores de Aire			
Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación.	1	78.000	78.000
Verificación y balanceo de las aspas del ventilador.	1	70.000	70.000
Limpieza general de los extractores.	1	460.000	460.000
Limpieza de todas las rejillas de los extractores.	1	185.000	185.000
Informes y sugerencias.	1	65.000	65.000
Total: Gs			**858.000**
Total IVA Incluido.			
Mantenimiento Preventivo	**9.923.000**		
Guaraníes: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL.			

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES