essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 12/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR Y MOTORES ELÉCTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUÉ Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 94/2022 - VIGENCIA DEL CONTRATO: 06/12/2022 HASTA 06/12/2023

CONTRATISTA:	HIERROS Y ACEROS S.R.L	FECHA: 17/03/2023
SECTOR SOLICIT.:	GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	UEE/CME/127/2023	
EQUIPO:	MOTOR ELÉCTRICO N° 1, 600 HP, 600 V.	
UBICACIÓN:	ESTACIÓN DE BOMBEO A. T. 3RA. Y 4TA. ADUCTORAS.	
LOTE N°	9	
PLAZO DE ENTREGA:	10 (DÍAS) A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N°: 18/2023

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS DE 600 HP, 600 V, 1480 RPM.				
4.1	1	UNIDAD	Mano de obra de Desarmado y limpiado del motor	1.670.000	1.670.000
4.2	1	UNIDAD	Materiales para Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	50.000.000	50.000.000
4.3	1	UNIDAD	Mano de obra para Bobinado del estator con alambre de Clase H atado con cinta de fibra de vidrio cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	10.000.000	10.000.000
4.4	1	UNIDAD	Provision de termistores para 140?C	3.500.000	3.500.000
4.5	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de termistores para 140?C	120.000	120.000
4.6	1	UNIDAD	Materiales para el Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	1.450.000	1.450.000
4.7	1	UNIDAD	Mano de obra para el Barnizado con barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	120.000	120.000
4.8	1	UNIDAD	Mano de obra para el Horneado del estator	1.600.000	1.600.000
4.9	1	UNIDAD	Mano de obra de Reparacion de la chavetera en acero	1.100.000	1.100.000
4.10	1	UNIDAD	Provision de chaveta en acero según muestra	590.000	590.000
4.11	1	UNIDAD	Mano de obra de montaje de chaveta en acero segun muestra	120.000	120.000
4.15	1	UNIDAD	Mano de obra para la Verificacion del estado del asiento de rodamientos	275.000	275.000
4.53	1	UNIDAD	Mano de obra de Balanceo dinámico del inducido	2.200.000	2.200.000
4.54	1	UNIDAD	Mano de obra de Megado y armado del motor	1.200.000	1.200.000

SON GUARANIES: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.- | 73.945.000

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.625.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	379.732.900
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	453.677.900
SALDO	1.171.322.100
PORCENTAJE DE EJECUCION	27,9%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Sr. Willian Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
ESSAP S.A.

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa