UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	ORDEN DE SERVICIO	Nº 040

Señores: M Y C BUSSINES con **RUC N°:** 3007180-1 — **Fecha de Emisión:** 14/10/2021

ID del llamado: 378.607 — **Tipo de procedimiento:** LPN N° 02 / 2020

Descripción del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA SBE – CONTRATO ABIERTO ID Nº 378607 PLURIANUAL 2020 – 2021 – 2022

De acuerdo a su presupuesto presentado el 02 de diciembre de 2020, sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio:

N°	Item / Sub-Item	Cant.	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Moneda	Precio Unitario	Importe	
							Exentas	Gravadas
	1			**Restauracion y/o reparacion de edificios**				
1	1.1	46,70	M2	Desmontaje de techos de tejas, tejuelon, tejuelita y maderamen	Gs	8.000		373.600
2	1.5	5,27	M2	Demolicion de revoques interior-exterior	Gs	5.000		26.350
3	1.6	0,09	M2	Demolicion de mamposteria	Gs	8.000		720
4	1.7	6,00	M2	Servicio de demolicion de piso existente	Gs	8.000		48.000
5	1.8	7,50	M2	Servicio de demolicion de zocalo existente	Gs	3.000		22.500
6	1.9	0,03	M2	Demolicion de azulejos	Gs	7.000		210
7	1.10	0,32	M2	Demolicion de piso baldoson de H°	Gs	5.000		1.600
8	1.12	2,00	UNI	Desmontaje de artefactos sanitarios	Gs	14.000		28.000
9	1.18	46,70	M2	Provision y cambio de tejas prensada 1° Tipo A (incluye aislacion con membrana aluminizada de 3mm)	Gs	72.000		3.362.400
10	1.20	12,00	UNI	Reparacion de pilares de madera	Gs	160.000		1.920.000
11	1.29	5,24	M2	Revoque interior filtrado de muros	Gs	20.000		104.800
12	1.31	5,24	M2	Azotada Hidrofuga	Gs	17.000		89.080
13	1.32	0,03	M2	Revestimiento de azulejos	Gs	60.000		1.800
14	1.37	6,00	M2	Piso calcareo	Gs	83.000		498.000
15	1.39	7,50	m	Zocalo calcareo	Gs	30.000		225.000
16	1.41	0,32	M2	Piso baldoson de H°	Gs	60.000		19.200
17	1.61	56,00	ml	Cañería de drenaje subterraneo PVC Ø150mm	Gs	42.000		2.352.000
18	1.62	34,50	ml	Caños de bajada PVCØ 100mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada N° 24 y soportes	Gs	42.000		1.449.000
19	1.63	67,60	ml	Canaleta de alero de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 40cm	Gs	49.000		3.312.400
20	1.64	13,00	UNI	Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla	Gs	180.000		2.340.000
21	1.73	117,50	M2	Al latex interior de paredes c/ enduido	Gs	22.000		2.585.000
22	1.77	102,10	m	Al esmalte sintetico de canaletas y bajadas	Gs	15.000		1.531.500
23	1.78	65,20	m	Al esmalte sintetico de pilares y vigas de madera	Gs	24.000		1.564.800
24	1.84	6,50	m	Cañeria subterranea PVC Ø100mm desague cloacal	Gs	12.000		78.000
25	1.93	1,00	UNI	Camara septica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m	Gs	780.000		780.000
26	1.94	1,00	UNI	Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m	Gs	1.440.000		1.440.000
27	1.101	1,00	UNI	Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las existentes)	Gs	250.000		250.000
28	1.105	2,00	UNI	Provision y colocacion de manguera flexible mallada para migitorios y/o lavatorios de 50 cm	Gs	50.000		100.000
29	1.112	1,00	UNI	Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las existentes	Gs	200.000		200.000
30	1.136	1,00	UNI	Contenedores / limpieza periodica y final de obra	Gs	420.000		420.000
						SUB TOTAL	-	**25.123.960**
						TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**25.123.960**

Son guaraníes: VEINTICINCO MILLLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA------

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar:** DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUICULTURA

Imputación Presupuestaria

DESCRIPCION	DETALLE	
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-10-1-1-99,,,,,,,,,,	**MONTO:**	25.123.960
Imputación Presupuestaria: 1-1-242-30-088-1-99.....	**MONTO:**	-
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA	**MONTO:**	**25.123.960**

Nota : (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura Factura a crédito y la Nota de Remisión y/o servicios realizados.

C.P.GISSEL QUINTANA TECNICO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	C.P. JULIO ARMANDO JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORADO POR:		**APROBADO POR:**
FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION: **PROVEEDOR**		FIRMA: ACLARA FECHA **DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUICULTURA**