COPIA

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PADRE CARDOZO N° 355 * TEL.: 209090

ORDEN DE COMPRA N° 067/19

Asunción, 22 de octubre de 2019

Señor (es):

PSM INGENIERIA de Esteban Ortega

Presente

Nota: Esta Orden de Compra es válida hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
La entrega del bien/servicio deberá estar acompañada de una Nota de Remisión
La Factura deberá presentarse acompañada de la presente Orden de Compra y Nota de solicitud de pago
Lugar de entrega del bien/servicio: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Padre Cardozo N° 355)

Estimaremos se sirva(n) proveer los bienes y/o servicios abajo descritos:

ITEM	CANT	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO IVA INCL	PRECIO TOTAL IVA INCL
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS		
			CONTRATO N° 13/19 del 12/07/2019		
			DEMOLICIONES - EDIFICIO C-5 - SECTOR CTIC		
1	1	un	Desmontaje de una puerta Metálica 0,80 x2,10	80.000	80.000
2	1	un	Desmontar Ventana tipo Balancín 0,65x1,65 m con extracción de Verja Existente	130.000	130.000
3	1	un	Desmontar Ventana con Marco de 2,10 x 1,40m	140.000	140.000
4	5,06	m2	Demolición Pared con Acarreo	20.000	101.200
5			**DINTELES**		-
6	14,35	ml	En varillado sobre abertura ; para Construcción de Mampostería 2 de 8mm2	25.000	358.750
7			**CERRAMIENTO**		-
8	19,4	m2	Mampostería de Ladrillo Común 0,15	85.000	1.649.000
9			**REVOQUE**		-
10	38,8	m2	Revoque	31.500	1.222.200
11			**CIELORRASO**		-
12	26,44	m2	Retiro de Cielorraso de Machimbre	30.000	793.200
13	26,44	m2	Colocación de Cielorraso tipo Plástico PVC	90.000	2.379.600
14			**ABERTURA**		-
15	1	un	Puerta c/ Marco de chapa de1,00x2,10m con cerradura tipo salida de Emergencia con Marco Metálico	3.200.000	3.200.000
16			**PINTURA**		-
17	38,8	m2	Enduido de paredes	21.000	814.800
18	85,2	m2	Pintura a látex interno	24.500	2.087.400
19	22,1	m2	Pintura de Puerta Tablero con material Sintético	32.000	707.200
20			**INSTALACION ELECTRICA**		-
21	10	ml	Alimentación Eléctrica con Cable tipo NYY 4x6 mm2 Hasta TS Existente	60.000	600.000
22	1	Gl	Tablero Eléctrico de 24 Modulo con una TM 3x32 Amp y 7TM 1x16 A de la Línea Hundai	800.000	800.000
23	9	Un	Provisión de Toma Corriente	41.000	369.000
24	9	Un	Instalación de Equipo por Boca (Cableado Toma Corriente)	60.000	540.000
25	4	un	Provisión de Toma señales débil Ducto y Caja de llave externo	90.000	360.000
26	3	un	Sustitución llave de luz 1 punto y placa	48.000	144.000
27	5	Un	Instalación de Equipo por Boca (Cableado Luces)	60.000	300.000
28	2	Un	Jabalina 5/8 x2 m con todo sus componente	65.000	130.000
29	4	Un	Instalación de Equipo por Boca (Cableado Jabalina)	60.000	240.000
30	1	Un	Circuito Independiente para AA hasta 8m	370.000	370.000
31	1	Un	Provisión de Placa caja de Conexión (Apertura Puerta)	48.000	48.000
32	1	Un	Instalación de Equipo por Boca (Apertura Puerta)	60.000	60.000
33			**VARIOS**		-
34	7	ml	Reparación Zócalo	47.000	329.000
35	8	ml	Montaje de Doble Bandeja 200x50 mm	220.000	1.760.000
36	1	Gl	Limpieza Final	450.000	450.000
			Plazo de ejecución: 20 días.–Obs: El plazo de ejecución comenzará a regir a partir de la recepción de cada Orden de Trabajo por parte del proveedor: La emisión de cada Orden de Trabajo será notificado y remitida por correo institucional, debiendo ser retirado el formato impreso del Departamento Administrativo de la Caja en el plazo de 2 días hábiles de dicha notificación por correo. Una vez vencido este plazo, y en caso de no haber retirado el proveedor la Orden de Compra en formato impreso, en el plazo de ejecución se computará a partir del día siguiente de haberse remitido la notificación vía correo electrónico y confirmada su recepción por parte del preveedor		
SUB-TOTAL					**20.163.350**
IVA 10%					**INCLUIDO**
TOTAL					**20.163.350**

SON GUARANIES: **Veinte millones ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta----------**

C.P. ALBERTO R. GARAY ORTIZ
Jefe Dpto. Administrativo.

GERENTE GENERAL

PSM INGENIERIA
DEL ING. ESTEBAN ORTEGA
RUC: 651682-8
Teléf.: 0294 221801

AUTORIZADO POR LA RES. N° 269/19 DE FECHA 03/06/2019 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION