| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS | (1) N°: 4 |
|---|---|---|

(2) Señor (es): **Consermar**
Dirección : **Puerto Pinasco esq. Brasil Luque- Paraguay**
Nº R.U.C : **3200078-2**
TELEFONO:

Fecha: 21/02/2022
(4) Plazo de entrega: 45 dias

| (5) ITEM | (6) CANT. | (7) UNIDAD | (8) DESCRIPCION | (9) PRECIO UNITARIO | (10) IMPORTE TOTAL EN Gs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 1 | 260,00 | metros cuadrados | Desmontaje de azulejado-Desmonte total de piso, layota nacional y cerámico | 9.529 | | | 2.477.540 |
| 2 | 27,00 | metros cuadrados | Reparacion de pared-Demolición de pared de 0.15 | 9.162 | | | 247.374 |
| 3 | 9,00 | metros cuadrados | Aberturas-Abrir vano en mamposteria de 0.15 | 25.654 | | | 230.886 |
| 4 | 294,00 | metros cuadrados | Reparacion de revoque-Demolición de revoque de mamposteri (todas las paredes hasta 0.80 m sobre nivel de piso) | 8.246 | | | 2.424.324 |
| 5 | 29,00 | metros cuadrados | Desmontaje de azulejado-Demolición de azulejos en 2 sanitarios y kitchinette | 10.078 | | | 292.262 |
| 6 | 2,00 | metros cuadrados | Montaje / Desmontaje de pileta-Desmonte de mesada de cocina y pileta con granito | 46.910 | | | 93.820 |
| 7 | 5,00 | Unidad | Desmontaje y/o Colocacion de balancin-Desmonte de ventana balancin | 38.939 | | | 194.695 |
| 8 | 6,00 | Unidad | Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera-Desmonte de marcos de madera | 38.939 | | | 233.634 |
| 9 | 2,00 | Unidad | Reparacion de desague cloacal-Desmonte de desague cloacal e instalación de agua corriente en sanitario | 137.434 | | | 274.868 |
| 10 | 1,00 | Unidad | Construccion e instalaciones electricas-Desmonte completo de la instalación eléctrica | 687.170 | | | 687.170 |
| 12 | 2,00 | metros cubicos | Servicio de Excavación Estructural-Excavación para cimentación | 36.649 | | | 73.298 |
| 13 | 1,00 | metros cubicos | Cimiento-Cimiento zapata corrida de H°A° | 1.191.094 | | | 1.191.094 |
| 14 | 3,00 | metros cuadrados | Mamposteria-Mamposteria de nivelación, ladrillo comun 0.30 | 168.586 | | | 505.758 |
| 15 | 67,00 | metros cuadrados | Mamposteria-Mamposteria de nivelación, ladrillo comun 0.15 | 92.538 | | | 6.200.046 |
| 16 | 18,00 | metro lineal | Aislacion-Aislacion horizontal 3 caras | 19.882 | | | 357.876 |
| 17 | 30,00 | metro lineal | Servicio de cimentación y nivelación para construcciones-Envarillado sobre aberturas y en fisura de paredes | 17.042 | | | 511.260 |
| 22 | 323,00 | metros cuadrados | Revoques-Reposición de revoque de paredes a dos capas filtrado, previa azotada con hidrófugo | 30.235 | | | 9.765.905 |
| 23 | 275,00 | metros cuadrados | Colocacion de pisos - contrapisos- contrapisos-Contrapiso de Cascote (e=0,10 cm) | 10.994 | | | 3.023.350 |
| 24 | 200,00 | metros cuadrados | Colocacion de pisos - contrapisos- Piso de granito base gris | 150.398 | | | 30.079.600 |
| 25 | 20,00 | metros cuadrados | Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos-Piso cerámico (40x40) tipo PI5 | 130.058 | | | 2.601.160 |
| 26 | 20,00 | metros cuadrados | Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base para piso cerámico | 27.670 | | | 553.400 |
| 27 | 74,00 | metros cuadrados | Revestimiento de azulejos-Revestimiento, azulejo (piso/pared-40x40) | 82.900 | | | 6.134.600 |
| 34 | 2,00 | unidad | Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas-Provisión y colocación de puerta metálica, chpa doblada n° 18, en marco de madera existente, incluye herrajes y cerradura (0.80x2.10) | 503.925 | | | 1.007.850 |
| 35 | 2,00 | unidad | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de ventana balancin nuevo similar al existente(1.20x1.10) | 375.653 | | | 751.306 |
| (11) SUB- TOTAL: | | | **TRANSPORTE** | | | | **69.913.076** |
| (12) TOTAL A PAGAR: | | | | | | | |

(13) LIQUID. del IVA: **IVA 5%:** **IVA 10%** **TOTAL:**

(14) OBSERVACIONES:

**Administradora de la Dependencia**
Lic. M. Lourdes Mujica B.
Coordinadora Administrativa VMG

**Director de la Dependencia**
Dr. Marcelo González Ferreira
Vice Ministro de Ganadería
República del Paraguay

| | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA | ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS | (1) N°: 4 |
|---|---|---|---|

(2) Señor (es): **Consermar**
Dirección : **Puerto Pinasco esq. Brasil Luque- Paraguay**
N° R.U.C. : **3200078-2**
TELEFONO:

Fecha: 21/02/2022
(4) Plazo de entrega: 45 dias

| (5) ITEM | (6) CANT. | (7) UNIDAD | (8) DESCRIPCION | (9) PRECIO UNITARIO | (10) IMPORTE TOTAL EN Gs | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 36 | 1,00 | unidad | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de ventana balancin nuevo similar al existente(1.00x0.60) | 187.826 | | | 187.826 |
| 37 | 4,00 | unidad | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de ventana balancin nuevo similar al existente (0.60x0.40) | 75.130 | | | 300.520 |
| 38 | 4,00 | unidad | Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - Reacondicionamiento de ventana balancin existente | 45.806 | | | 183.224 |
| 39 | 6,00 | unidad | Instalacion de fontaneria sanitaria-Instalación de agua corriente nueva en sanitario | 639.526 | | | 3.837.156 |
| 40 | 3,00 | unidad | Instalacion de fontaneria sanitaria-Instalación de agua corriente nueva en mesada de cocina | 207.982 | | | 623.946 |
| 43 | 9,00 | unidad | Instalacion de fontaneria sanitaria-Provisión y colocacion de llave de paso cromada con campana de 1/2" | 72.198 | | | 649.782 |
| 44 | 48,00 | unidad | Instalacion de fontaneria sanitaria-Acometida de agua corriente para el edificio y extension para boca de canilla de patio caño pvc de 3/4" | 20.157 | | | 967.536 |
| 46 | 3,00 | unidad | Instalacion de fontaneria sanitaria-Provisión y colocacion de llave de paso de bronce de 3/4" | 15.209 | | | 45.627 |
| 48 | 6,00 | unidad | Instalacion de desague cloacal-Instalación de desague cloacal nueva en sanitario | 569.893 | | | 3.419.358 |
| 49 | 3,00 | unidad | Instalacion de desague cloacal-Instalación de desague cloacal nueva en mesada de cocina | 262.957 | | | 788.871 |
| 50 | 12,00 | unidad | Construccion de desague cloacal-Construcción de registros cloacales nuevos (0,40x0,40) | 330.758 | | | 3.969.096 |
| 51 | 2,00 | unidad | Construccion de desague cloacal-Construcción de cámara séptica(1,00x1,60x1,20 mts.) medida útil | 1.557.585 | | | 3.115.170 |
| 52 | 2,00 | unidad | Construccion de desague cloacal-Construcción de pozo ciego(D=1,5m. - P=3m.) | 2.382.189 | | | 4.764.378 |
| 53 | 42,00 | metro lineal | Instalacion de fontaneria sanitaria-Caño pvc 100 mm | 36.832 | | | 1.546.944 |
| 54 | 18,00 | metro lineal | Instalacion de fontaneria sanitaria-Caó ventilación de 40 mm. | 27.486 | | | 494.748 |
| 55 | 80,00 | metro lineal | Instalacion de fontaneria sanitaria-Red de drenaje, pvc 100 mm | 53.599 | | | 4.287.920 |
| 58 | 0,50 | unidad | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Diseño y calculo de carga de acuerdo a normas de ANDE | 595.547 | | | 297.774 |
| 59 | 35,00 | unidad | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion-Bocas de luces y toma corrientes | 99.869 | | | 3.495.415 |
| 61 | 2,00 | unidad | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos-Circuito de calefón ducha | 272.316 | | | 544.632 |
| 62 | 4,00 | unidad | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos-Circuito de aire acondicionado | 354.488 | | | 1.417.952 |
| 65 | 1,00 | unidad | Mantenimiento y reparacion de tablero electrico-Tablero general con rielera y barra para neutro p/24 llaves tipo europeo | 329.482 | | | 329.482 |
| 89 | 48,00 | metros cuadrados | Colocacion de pisos - contrapisos-Construcción de piso guarda obra, incluye cordon perimetral de 0.15, contrapiso de cascotes de 10 cm. y piso alisado de cemento con juntas de dilatación de tejuela prensada cada 1,20 m. | 96.936 | | | 4.652.928 |
| 90 | 60,00 | metro lineal | Construcción de muralla o muro-Cerco perimetral frontal con muro bajo de piedra de 0.30 m. de ancho y 0.50 m. de altura y alambre tejido, de altura 1.50, con postes de quebracho, colocados cada 2,50 metros | 39.350 | | | 2.361.000 |
| 97 | 32,00 | metros cuadrados | Colocacion de hormigon armado-Relleno con hormigón de cascotes en comederos | 29.300 | | | 937.600 |
| 98 | 9,00 | metro lineal | Servicio de cimentación y nivelación para construcciones-Encadenado inferior (13x30 | 78.100 | | | 702.900 |
| 99 | 51,00 | metros cuadrados | Mamposteria-Mamposteria de elevación, ladrillo común 0,15 | 92.500 | | | 4.717.500 |
| 100 | 12,00 | metro lineal | Reparacion de pared-Envarillado sobre aberturas y en fisura de paredes | 18.000 | | | 216.000 |
| 101 | 102,00 | metros cuadrados | Revoque de pared-Revoque interior | 30.500 | | | 3.111.000 |
| (11) SUB TOTAL: | | | | | | | **51.966.285** |
| | | | **TRANSPORTE** | | | | **69.913.076** |
| (12) TOTAL A PAGAR: | **Guaranies** | **Ciento veinte y un millones novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y uno.-** | | | | | **121.879.361** |

(13) LIQUID. del IVA: **IVA 5%:** **IVA 10% 11.079.942** **TOTAL: 11.079.942**

(14) OBSERVACIONES:

**Administradora de la Dependencia** **Director de la Dependencia**

Lic. M. Lourdes Mujica
Coordinadora Administrativa VMG

Dr. Marcelo González Farreira
Vice Ministro de Ganadería
República del Paraguay