essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. IDN° 404.773. **CONTRATO N° 21/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 19/05/2022 HASTA EL 19/05/2023

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 18/01/2023**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: CME N° 029/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO 011 /2023

EQUIPO: BOMBA 2

UBICACIÓN: CD LAMBARE

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 8: REPARACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGAS BIPARTIDA DE 37 KW/50 HP.

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.2	Provisión del impulsor según muestra.	1	UNIDAD	5.800.000	**5.800.000**
8.5	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64,según muestra.	2	UNIDAD	1.140.000	**2.280.000**
8.6	Mano de obra de montaje de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64 .según muestra.	2	UNIDAD	156.000	**312.000**
8.8	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64 ,según muestra.	2	UNIDAD	108.000	**216.000**
8.9	Mano de obra de montaje de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	18.000	**36.000**
8.10	Provisión de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	116.000	**232.000**
8.11	Mano de obra de montaje de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	24.000	**48.000**
8.12	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.312.000	**4.624.000**
8.13	Mano de obra de montaje de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	158.288	**316.576**
8.17	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.312.000	**4.624.000**
8.18	Mano de obra de montaje de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	158.288	**316.576**
8.20	Mano de obra de la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	31.377	**62.754**
8.21	Mano de obra del encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	128.084	**256.168**
8.22	Material para el encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	356.000	**712.000**
8.27	Provisión de empaquetadura según muestra.	4	Kilogramos	920.000	**3.680.000**
8.28	Mano de obra de la sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	165.491	**165.491**
8.29	Mano de obra de la sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	165.491	**165.491**
8.30	Provisión de la prensa estopa,en bronce, según modelo.	2	UNIDAD	85.574	**171.148**
8.32	Provisión de separador -lubricador de la empaquetadura.según muestra.	2	UNIDAD	120.000	**240.000**
8.33	Mano de obra de montaje de separador-lubricador de la empaquetadura,según muestra.	2	UNIDAD	44.000	**88.000**
8.36	Mano de la obra de la fabricación de chaveta en acero según muestra.	2	UNIDAD	20.406	**40.812**
8.37	Material para la fabricación de chaveta en acero según muestra.	2	UNIDAD	88.000	**176.000**
8.38	Mano de obra de la reparación del machón de acople, según indicación.	1	UNIDAD	237.446	**237.446**
8.40	Mano de obra del balanceo del conjunto eje impulsor.	1	UNIDAD	178.734	**178.734**

UGBYS RO

Ing. Delia Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos

Virginia Ortega de Colombini
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 37/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN" - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL. IDN° 404.773. **CONTRATO N° 21/2022**

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 19/05/2022 HASTA EL 19/05/2023

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 18/01/2023**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: CME N° 029/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° GO 011 /2023

EQUIPO: BOMBA 2

UBICACIÓN: CD LAMBARE

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 8: REPARACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGAS BIPARTIDA DE 37 KW/50 HP.

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8.46	Mano de obra de la confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	480.313	**480.313**
8.47	Material para la confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	1.100.000	**1.100.000**
SON GUARANIES: VEINTI SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE..				**26.559.509**	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.602.133.782
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.555.211.473
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.581.770.982
SALDO	20.362.800
PORCENTAJE DE EJECUCION	99%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa