BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 01/22

TIPO DE SERVICIO: Mano de obra para ejecución de trabajos	
EMPRESA: Ing. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ.	**Residente:** Arq. Nicolás Rodríguez
CONTRATO Nro: BNF P Nº 750/2020	**Fiscalización:** Gabinete de Obras
LUGAR DE OBRA: Sucursal Hohenau	
FECHA DE SOLICITUD: 09 de enero de 2022	

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	20	
2	Remoción de artefactos sanitarios	5	Unidad
3	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared acarreo de escombros)	5	Unidad
18	Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	65	Unidad
19	Demolición de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	65	Metros cuadrados
23	Alquiler de baño portátil por mes	2	Metros cuadrados
24	Provisión de contenedor para escombros	3	Unidad
28	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	1	Unidad
34	Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales (incluye colocación de codos y ramales del registro al pozo artesiano o cámara séptica)	6,4	Unidad
35	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente)	6	Metro lineal
39	Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro)	3	Unidad
40	Colocación de lavatorio o mingitorio	4	Unidad
51	Colocación de plafón led de 24 W o 60 W (22 en oficinas y 3 baños)	25	Unidad
56	Cambio de llave de un punto y tomacorriente (3 en baños y 4 en bóveda)	7	Unidad
69	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas (3 en baños y 4 en bóveda)	7	Unidad
79	Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido (10,5m en baños, 5m en bóveda)	15,5	Unidad
84	Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontable con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral), altura entre 3.5 y 4m	190	Metro lineal
95	Colocación de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso)	65	Metros cuadrados
97	Colocación de piso porcelanato	102	Metros cuadrados
100	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	65	Metros cuadrados
102	Colocación de zócalo porcelanato	138,45	Metro lineal
117	Colocación de canaletas	230	Metro lineal
----	----------	----	----

BNF	**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION**
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS **Teléfono: 021 419 1593**

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.
Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras.
Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 60 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:	
Arq. Liliana Gabinete de Obras	Arq. Victor Diaz Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.