ESSAP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 31/2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 07/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 17/03/2021 HASTA 16/03/2022

CONTRATISTA: TECNO ELECTRIC S.A — **FECHA: 01/03/2022**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: UEE/CME/131/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 09/2022

EQUIPO: PUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 23 KV.

UBICACIÓN: POZO N° 10, PEDRO JUAN CABALLERO.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) DIAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1	Provisión y montaje de columna de H° A°, de 12/300.	1	UNIDAD	3.782.000	**3.782.000**
1.5	Montaje de puesto de Distribución Aéreo 23 Kv, incluyendo provisión de materiales, con las siguientes caracteristicas: *Potencia: 100 Kva Debe incluir: *transformador 100 KVA *Juego de crucetas en P.D y columna Ande *Juego de seccionadores M.T lado carga y lado ANDE *Juego de Herrajes *Juego de descargadores M.T *Juego de aisladores M.T lado carga y lado ANDE *Cableado de puesta a tierra y correspondiente jabalina (cobre-25 mm2) * Cableado de potencia lado A.T adecuado a la potencia solicitada (Aluminio-35 mm2).Considerar desde el transf.Hasta los aisladores *Cableado de potencia lado B.T adecuado a la potencia solicitada (cobre-70 mm2).Considerar desde el transf hasta la llave limitadora *Tablero metálico , con caja de llave limitadora y caja de Medición, según Norma Ande *Llave limitadora; T.M en caja moldeada, 250 A, regulable OBS: El montaje incluye hasta completar las condiciones de conexión según Norma ANDE , trámites de consulta previa y solicitud de conexión.(No incluye Garantía).	1	GLOBAL	31.137.200	**31.137.200**
1.6	Provisión y montaje de terna de cables, Acometida en Media tensión (Aluminio desnudo 35mm2).Considerar desde aislador de P.D hasta su conexión con linea de Ande. Cotizar por metro lineal.	12	METRO LINEAL	52.300	**627.600**
1.7	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°7 (Derivación).Incluyen,cruceta,herrajes,aisladores preformados y accesorios de empalme.	1	UNIDAD	1.156.100	**1.156.100**
1.8	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°5 (TERMINAL).Incluyen :cruceta,herrajes,aisladores y preformados.	1	UNIDAD	986.400	**986.400**
1.9	Provisión y montaje de estructura tipo MTDH°1 (ALINEACIÓN).Incluyen :cruceta,herrajes,aisladores y preformados.	1	UNIDAD	472.900	**472.900**
1.11	Provisión y montaje de estructura tipo SFTH°1 (Seccionador Fusible M.T).Incluyen,cruceta,seccionadores y accesorios.	1	UNIDAD	2.088.300	**2.088.300**

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS. — **40.250.500**

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	748.822.146
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	580.465.100
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	620.715.600
SALDO	128.106.546
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	83%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS
essap

Regina Sanchez de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Ortiz
Gerente Administrativo
essap