essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Máximos - Plurianual - ID N° 432.278

CONTRATO N° 59/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 14/11/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: **INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.** | **FECHA: 19/12/2023**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO-GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: CME/638/2023

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 158/2023

EQUIPO: BOMBA VERTICAL N°2, 150 HP

UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA MICROFLOC.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantemimento y reparación de bomba vertical de 150 HP,1206 m3/h y 1480 rpm				
1	Mano de obra para la verificación de caja de Rodamiento.	2	UNIDAD	80.000	160.000
2	Mano de obra para la verificación de alineación de Eje de Impulsor.	1	UNIDAD	200.000	200.000
3	Mano de obra para la verificación de alineación de ejes de columna.	1	UNIDAD	750.000	750.000
5	Mano de obra para la verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de 300 mm de diámetro y 2,50 m de largo, según necesidad	1	UNIDAD	550.000	550.000
7	Mano de obra para la colocación de Impulsor	1	UNIDAD	220.000	220.000
8	Provisión de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	4.600.000	9.200.000
9	Mano de obra para la colocación de anillos fijos	2	UNIDAD	100.000	200.000
12	Provisión de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	5.600.000	5.600.000
13	Mano de obra para la colocación de Bujes de carcaza	1	UNIDAD	100.000	100.000
14	Provisión de tuerca de 2 en bronce SAE 64., según muestra.	1	UNIDAD	350.000	350.000
15	Mano de obra para la colocación de Tuerca 2	1	UNIDAD	10.000	10.000
16	Provisión de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra	1	UNIDAD	1.350.000	1.350.000
17	Mano de obra para la colocación de Bujes en acero, para alojamiento de centralizadores	1	UNIDAD	150.000	150.000
18	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en acero Inox A-304, según muestra	2	UNIDAD	2.100.000	4.200.000
19	Mano de obra para la colocación de bujes asiento de empaquetadura	2	UNIDAD	150.000	300.000
20	Provisión de Eje Para Impulsor según Muestra (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos).	1	UNIDAD	4.500.000	4.500.000
21	Mano de obra para la colocación de eje para impulsor	1	UNIDAD	150.000	150.000
24	Provisión de ejes de regulación en acero Trefilado según Muestra.	1	UNIDAD	2.050.000	2.050.000
25	Mano de obra para la colocación de ejes de regulación	1	UNIDAD	150.000	150.000
26	Provisión de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.	1	UNIDAD	200.000	200.000
27	Mano de obra para la colocación de tuerca regulador de bomba	1	UNIDAD	20.000	20.000
29	Mano de obra para la colocación de manchón de acople	1	UNIDAD	150.000	150.000
30	Provisión de prensa Empaquetadura, según indicación.	1	UNIDAD	250.000	250.000
31	Mano de obra para la colocación de prensa empaquetaduras	1	UNIDAD	30.000	30.000
32	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045	1	UNIDAD	120.000	120.000
34	Provisión de centralizador maquinado en H°F° nodular, según muestra (Incluye buje vulcanizado y ranurado).	1	UNIDAD	6.000.000	6.000.000
35	Provisión de material para vulcanizado y ranurado de bujes de centralizadores, según muestra.	2	UNIDAD	2.500.000	5.000.000
36	Provisión para encamisado de cajas de rodamientos según necesidad, en acero en SAE 1045.	2	UNIDAD	1.200.000	2.400.000

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 06/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Máximos - Plurianual - ID N° 432.278

CONTRATO N° 59/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 14/11/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | FECHA: 19/12/2023

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO-GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: CME/638/2023

LOTE N°.: 1

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 158/2023

EQUIPO: BOMBA VERTICAL N°2, 150 HP

UBICACIÓN: TOMA DE AGUA CRUDA MICROFLOC.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
44	Mano de obra para la reparación de chaveteras, en eje, según indicación.	1	UNIDAD	150.000	150.000
45	Mano de obra para la reparación de la caja de empaquetadura, según indicación.	1	UNIDAD	250.000	250.000
46	Mano de obra para la reparación de prensa Empaquetadura, en acero, según necesidad.	1	UNIDAD	220.000	220.000
47	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Impulsor.	1	UNIDAD	350.000	350.000
48	Mano de obra para la corrección de Alineación de eje de Columna.	1	UNIDAD	350.000	350.000
49	Mano de obra para la corrección de alineación de eje de Regulación.	1	UNIDAD	350.000	350.000
50	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para bomba según muestra	6	UNIDAD	120.000	720.000
51	Mano de obra para la colocación de Bulonería	6	UNIDAD	55.000	330.000
54	Provisión de Bulonería con tuerca de acero para columna de 7/8x6	1	UNIDAD	140.000	140.000
55	Mano de obra para la colocación de Bulonería	1	UNIDAD	55.000	55.000
56	Provisión de prisionero en bronce con tuerca en Inox para ajuste de Prensa empaquetadura .	1	UNIDAD	140.000	140.000
57	Mano de obra para la colocación de prisionero en bronce	1	UNIDAD	55.000	55.000
58	Mano obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	750.000	750.000
59	Provisión y Maquinado en Chapa doblada con Bridas y nervios de refuerzo en caño corto para tubería de Impulsión según muestra.	1	UNIDAD	9.000.000	9.000.000
60	Provisión de rodamiento , según muestra	1	UNIDAD	1.100.000	1.100.000
61	Mano de obra para la colocación de Rodamiento	1	UNIDAD	55.000	55.000
SON GUARANIES: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL.-					58.375.000

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.619.485.272
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	71.310.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	129.685.000
SALDO	1.489.800.272
PORCENTAJE DE EJECUCION	8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Ruben Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Felix Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa