essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 12/10/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES.-DEPTO. DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA.

C.I.N°: DME N° 032/2023.

LOTE: 4

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME-AM N°128/2023.

EQUIPO: RAZANTE N° 2 LADO DERECHO

UBICACIÓN: FILTRO N°4 MICROFLOC LADO DERECHO

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 3	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIONES DE CAJAS Y BRAZOS RAZANTES				
3.1	Confección de los anillos asiento de bolas, en bronce SAE 64.	1	UNIDAD	291.461	291.461
3.2	Colocación de los anillos asiento de bolas, en bronce SAE 64.	1	UNIDAD	11.186	11.186
3.3	Provisión integral de bolas de acero de caja de rasante. (Conjunto.)	1	UNIDAD	48.792	48.792
3.7	Confección de la prensa estopa, en bronce, según muestra.	1	UNIDAD	173.052	173.052
3.8	Colocación de la prensa estopa, en bronce, según muestra.	1	UNIDAD	10.800	10.800
3.10	Confección del espaciador de empaquetadura, en bronce, según muestra.	1	UNIDAD	97.584	97.584
3.11	Colocación del espaciador de empaquetadura, en bronce, según muestra.	1	UNIDAD	10.800	10.800
3.12	Confección del niple giratoria en tubo manemam de 150 mm, según muestra.	1	UNIDAD	380.000	380.000
3.13	Colocación del niple giratoria en tubo manemam de 150 mm, según muestra.	1	UNIDAD	10.800	10.800
3.15	Confección de brazos rasante en tubo manemam de 3", segun muestra.	2	UNIDAD	334.402	668.804
3.16	Colocación de brazos rasante en tubo manemam de 3", segun muestra.	2	UNIDAD	10.800	21.600
3.17	Confección de brazos rasante en tubo manemam de 2", segun muestra.	2	UNIDAD	192.588	385.176
3.18	Colocación de brazos rasante en tubo manemam de 2", segun muestra.	2	UNIDAD	10.800	21.600
3.19	Confección de boquillas en acero inox A-304, segun muestra.	24	UNIDAD	48.792	1.171.008
3.20	Colocacion de boquillas en acero inox A-304, segun muestra.	24	UNIDAD	5.335	128.040
3.24	Confección de cajas rasantes, según muestra	1	UNIDAD	5.100.000	5.100.000
SON GUARANIES: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TRES.-					8.530.703

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONVENIO	526.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	75.755.916
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	84.286.619
SALDO	441.713.381
PORCENTAJE DE EJECUCION	16,0%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo