CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MENTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES N° 22/UOMF/DSG/DA/2023

Asunción, 30 de Marzo de 2023

Señores
MAFADO S.A.
Auditores de la Guerra del Chaco Nro. 169 c/ Santísima Trinidad
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de **la LPN N° 12/2020 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios" ID. 385.527**, y en mi carácter de Administrador del **Contrato Nro. 01/2021**, a fin autorizar los trabajos de reparación y mantenimiento en el piso 15 del edificio Ayfra, conforme nota de presupuesto aprobada por el **Directorio según Interno Dir N° 13.06/2023**.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.14	DEMOLICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad	16,00	21.800	348.800
1.17	DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EN GENERAL	Metros cuadrados	141,05	23.980	3.382.379
1.18	DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS	Metros cuadrados	7,44	15.805	117.589
1.20	DEMOLICIÓN DE MAMPARAS DE YESO	Metros cuadrados	24,57	20.538	504.619
1.23	DEMOLICIÓN DE RELLENO SANITARIO	Metros cuadrados	5,69	28.006	159.354
1.7	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	Metros cuadrados	6,03	16.350	98.591
1.9	DEMOLICIÓN DE PISO EN GENERAL	Metros cuadrados	141,94	21.800	3.094.292
4.1	DESTRANQUE DE CAÑERÍAS CLOACALES Y PLUVIALES	Unidad	4,00	94.830	379.320
5.10	CAMBIO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS EN LOS TABLEROS Y MANTENIMIENTO	Unidad	2,00	29.873	59.746
5.11	CAMBIO DE CABLEADO DE UN CIRCUITO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL MISMO	Unidad	16,00	121.357	1.941.712
5.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LLAVE TM 20 AMP	Unidad	2,00	43.876	87.752
5.40	MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	1,00	322.063	322.063
5.41	MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA YABLERO ELÉCTRICO SECCIONAL	Unidad	1,00	322.063	322.063
5.42	DESMONTE Y REPOSICIÓN DE SENSORES DE HUMO	Unidad	5,00	221.270	1.106.350
5.44	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTRODUCTO ANTILLAMA 3/4 INCLUYE PICAR PARED O PISO CON MACIZADA	Metro lineal	198,34	32.700	6.485.718
5.47	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJAS RECTANGULARES Y/O REDONDAS INCLUYE PICAR PARED O PISO CON MACIZADA	Unidad	6,00	27.250	163.500
5.49	PROVISIÓN Y CABLEADO DE CABLE DE 2 MM UNIFILAR	Metro lineal	128,86	17.271	2.225.541
5.50	PROVISIÓN Y CABLEADO DE CABLE DE 4 MM UNIFILAR	Metro lineal	69,48	21.471	1.491.805
5.53	LUCES INCLUYE PLACAS Y PICOS	Unidad	16,00	138.161	2.210.576
5.54	TOMAS INCLUYE PLACAS Y PICOS	Unidad	8,00	161.320	1.290.560

Hugo Ibarrola
Gerencia
MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

5.68	REACONDICIONAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ARTEFACTOS	Unidad	16,00	179.850	2.877.600
5.76	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES CON PUESTA A TIERRA PARA COMPUTADORAS (INCLUYE CAÑERÍAS, CABLEADO Y LLAVES)	Unidad	14,00	239.800	3.357.200
5.78	PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL EN TABLERO	Unidad	1,00	280.055	280.055
5.8	MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL	Unidad	1,00	102.687	102.687
5.88	PROVISION E INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL CON BARRA DE FASES Y NEUTRO, RIELERA, LLAVES TM Y ACCESORIOS	Unidad	1,00	2.520.491	2.520.491
5.9	MANTENIMIENTO Y EQUILIBRIO DE CARGA TABLERO ELÉCTRICO SECCIONAL	Unidad	1,00	65.347	65.347
5.91	PROVISIÓN E INSTALACIÓN: EQUIPO DE LUZ PARA INTERIOR TIPO LED SPOT CUADRADO DE 18W-VOLTAGE 85-265V Y LUMEN DE 1440 (MEDIDA APROX. DEL ARTEFACTO 22,5CMX22,5CM)	Unidad	16,00	272.500	4.360.000
6.20	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PARED YESO CARTÓN	Metros cuadrados	103,59	112.270	11.630.049
6.23	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO DE 0,80 X 2,10 M	Unidad	4,00	359.700	1.438.800
6.27	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PLACA DE 0,80 X 2,10 M (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	Unidad	4,00	521.020	2.084.080
6.31	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE 0,80 X 2,10 M	Metro lineal	5,05	23.980	121.099
6.33	CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	5,75	22.405	128.829
6.34	AISLADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	5,75	30.806	177.135
6.35	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO PEIS	Metros cuadrados	5,75	95.920	551.540
6.39	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILO	Metros cuadrados	142,13	106.820	15.182.327
6.44	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO CERÁMICO	Metro lineal	8,00	34.880	279.040
6.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELO RASO DE YESO 60X60 COLGADOS CON ALAMBRES	Metros cuadrados	142,13	69.760	9.914.989
6.63	PLOTEADO DE VIDRIOS (ESMERILADO PLENO)	Metros cuadrados	14,26	212.842	3.035.127
7.13	CAMBIO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO MEDIDA 0,90 X 2,10 M	Unidad	3,00	1.199.000	3.597.000
24	SILICONADO DE ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS	Metro lineal	24,00	12.136	291.264
9.1	PINTURA LÁTEX PARA INTERIOR CON ENDUIDO	Metros cuadrados	250,14	51.230	12.814.672
9.3	PINTURA DE CIELO RASO AL LÁTEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	142,13	45.780	6.506.711
9.7	PINTURA DE ABERTURAS AL BARNIZ	Metros cuadrados	25,27	33.790	853.873
10.22	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	443,43	7.469	3.311.979
10.47	MADERA TERCIADA DE 3MM POR PLANCHA DE 2,20 X 1,60.	Unidad	12,00	280.055	3.360.660
				Precio Total	**114.634.884**

Lic. Hugo Ibarrola
Gerencia
31-03-23

MAFADO
SOCIEDAD ANONIMA
RUC:80078781-1

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL