MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 217/2025

Fecha de Emisión 07/04/2025 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 55/2023 - Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)			
PROVEEDOR	IOCON S.R.L.	**RUC**	80017169-1
DIRECCION	MONSEÑOR A. MARICEVICH 971		
TELEFONO / E-MAIL	500578 / info@ioconsrl.com		
Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 55/2023.-			
SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	115/2025
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**PAC**	426747
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-23-236390
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
15	QUINCE	Canaletas plásticas 30 x 50 mm (Unidad) estándar	UNIDAD	----------	121.705	1.825.575
10	DIEZ	Canaletas metálicas para cableado Horizontal (Unidad) estándar.	UNIDAD	----------	167.664	1.676.640
10	DIEZ	Accesorios metálicos para canaletas (ángulos externos, ángulos internos, derivación en T, ángulo plano, unión, tapa final, y otros).	UNIDAD	----------	58.043	580.430
6	SEIS	Periscopios plástico para 1 puesto de trabajo (2 conexiones RJ45 + 2 Tomas eléctricas estabilizadas + 1 Toma eléctrica ANDE).	UNIDAD	----------	139.502	837.012
100	CIEN	Cableado eléctrico con cable TPR 3 x 6 mm (F+N+T) según normas internacionales de cableado estructurado para Rack (desde el tablero hasta canal de tensión del rack) por metro.	UNIDAD	----------	25.821	2.582.100
10	DIEZ	Cableado de alimentación eléctrica desde el tablero principal hasta tablero seccional con cable TPR (RST+N) 4 x 16 mm por metro.	UNIDAD	----------	49.863	498.630
1	UNO	Tablero metálico para 12 llaves TM con accesorios (barras RST+N+T, protectores, aisladores, etc.)	UNIDAD	----------	433.305	433.305
6	SEIS	Llave termomagnéticas de 1 x 25 A.	UNIDAD	----------	29.925	179.550
1	UNO	Llave termomagnéticas de 3 x 50 A.	UNIDAD	----------	57.606	57.606
1	UNO	Elaboración de Plano Eléctrico (circuito, esquema del tablero y alimentación principal, esquema unifilar) en tamaño de página A3.	UNIDAD	----------	386.833	386.833
10	DIEZ	Canal de Tensión: 19" con 8 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la línea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias.	UNIDAD	----------	213.307	2.133.070

TOTAL	**11.190.751**

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

OBSERVACION: SIME N° 15085/25 - PROV. MEF/GG/DGAF/SG Nº 56/25 - PROV. MEF/GG/DGAF/CRA N°214/25 - NOTA MEF/GG/DGAF/CRA/DI Nº 74/25 - PROV. MEF/GG/DGAF Nº 600/25 - PRESUPUESTO N° MEF YBCECIR001 YBAGA 9no Piso - Instalación Eléctrica.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Firmado digitalmente por: MARIA LIZ PIRIS PEÑA Técnico de Procesos Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación Dirección de Administración Financiera Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Técnico de Procesos Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: LIZ ROMINA CABALLERO Jefa Interina Departamento de Procesos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: Abg. Andrés Soria Coordinador Unidad Operativa de Contratación Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas	