MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay

Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: Reparación de Aulas Escuela Básica Nro: 6859 Espiritu Santo

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTOS	
				P. UNITARIO	P.TOTAL
A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Desmonte de techo sin reutilización	M2	85,00		
2	Desmonte de tablas de pared de madera, hasta 0,60m de	M2	27,60		
B.	**ESTRUCTURA**				
1	Zapata de hormigón armado de 0,60x0.60x0.25 para 6 pilares de varillas	M3	0,86		
C.	**PARED**				
1	Aislación horizontal de mampostería, revoque hidrófugo y pintura asfáltica colocada en cara superior	ML	46,00		
2	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, caras vista, h: 0,60 por debajo de la pared de madera	M2	27,60		
3	Colocación de tablas, reutilizacion de las existentes, nueva altura	Gl.	1,00		
D.	**TECHO**				
1	Arreglo de techo exitente de tejas, colocacion de nuevas tejas en ciertos lugares	Gl.	1,00		
2	Techo de chapa galvanizada con estructura de perfiles y membrana termoacústica, incluye 6 pilares	M2	90,00		
E.	**INSTALACION ELECTRICA**				
2	Instalacion de nuevas luces en pabellon cambio de techo, artefacto flourescente	BC	12,00		
F.	**CONTRAPISO-PISO**				
1	Arreglo de alizada de cemento existente	M2	80,00		
G.	**PINTURA**				
1	Pintura general de paredes, al latex	M2	655,00		
H.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	GL.	1,00		
		TOTAL			