| MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PALACIO DE JUSTICIA - CORONEL OVIEDO | | | | | |
| OBRAS: REPARACIONES VARIAS 2021 | | | | | |
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO | | | | | |
| Ítem | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | **SUB SUELO 1** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| 1 | Tratamiento de pared exterior ladrillo común presnado visto, limpieza ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | **m²** | **180,00** | | |
| 2 | Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común presnado visto, limpieza ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 180,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| 3 | Al barniz natural de aberturas de madera | **m²** | **90,00** | | |
| 4 | Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 90,00 | | |
| 5 | Al barniz natural de zócalo de madera | **m** | **120,00** | | |
| 6 | Mano de Obra de Al barniz natura de zócalo de madera | m | 120,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| 7 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | **m²** | **25,00** | | |
| 8 | Mano de obra de reparación y reposición de ladrillo visto en fachada | m² | 25,00 | | |
| 9 | De pared de 0,15m ladrillo común, con terminación de revoque 1 capa fratachado y fieltrado. | **m²** | 10,00 | | |
| 10 | Mano de Obra de pared de 0,15m ladrillo común, con terminación de revoque 1 capa fratachado y fieltrado. | m² | 10,00 | | |
| 11 | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | **m²** | **10,00** | | |
| 12 | Mano de Obra de colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 10,00 | | |
| 13 | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | **m²** | **15,00** | | |
| 14 | Mano de obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 15,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PLANTA BAJA** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| 15 | Tratamiento de pared exterior ladrillo común presnado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | **m²** | **155,00** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común presnado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 155,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| 17 | Al barniz natural de aberturas de madera | **m²** | **120,00** | | |
| 18 | Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 120,00 | | |
| 19 | Al barniz natural de zócalo de madera | **m** | **100,00** | | |
| 20 | Mano de obra Al barniz natural de zócalo de madera | m | 100,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| 21 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | **m²** | **30,00** | | |
| 22 | Mano de obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 30,00 | | |
| 23 | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | **m²** | **5,00** | | |
| 24 | Mano de obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| 25 | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | **m²** | **5,00** | | |
| 26 | Mano de obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 5,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| 27 | Tratamiento de pared exterior ladrillo común presnado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | **m²** | **90,00** | | |
| 28 | Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comun presnado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 90,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| 29 | Al barniz natural de aberturas de madera | **m²** | **100,00** | | |
| 30 | Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 100,00 | | |
| 31 | Al barniz natural de zócalo de madera | **m** | **115,00** | | |
| 32 | Mano de Obra de Al barniz natural de zócalo de madera | m | 115,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| 33 | Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijon de bronce | **un** | **6,00** | | |
| 34 | Mano de obra de Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijon de bronce | un | 6,00 | | |
| 35 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | **m²** | **30,00** | | |
| 36 | Mano de obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 30,00 | | |
| 37 | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | **m²** | **5,00** | | |
| 38 | Mano de obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm | m² | 5,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | **m²** | **10,00** | | |
| 40 | Mano de obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 10,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **SEGUNDO PISO** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| 41 | Tratamiento de pared exterior ladrillo común presnado visto, limpieza ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | **m²** | **100,00** | | |
| 42 | Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo comun presnado visto, limpieza acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | **100,00** | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| 43 | Pintura acrílica de paredes interiores | **m²** | **315,00** | | |
| 44 | Mano de obra de pintura acrílica de paredes interiores. | m² | 315,00 | | |
| 45 | Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso | **m²** | **460,00** | | |
| 46 | Mano de obra de pintura acrílica con enduido de tabique de yeso. | m² | 460,00 | | |
| 47 | Al barniz natural de aberturas de madera | **m²** | **70,00** | | |
| 48 | Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 70,00 | | |
| 49 | Al barniz natural de zócalo de madera | **m** | **110,00** | | |
| 50 | Mano de Obra de Al barniz natural de zócalo de madera | m | 110,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| 51 | Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijon de bronce | **un** | **10,00** | | |
| 52 | Mano de obra de Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijon de bronce | un | 10,00 | | |
| 53 | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | **m²** | **10,00** | | |
| 54 | Mano de obra de reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 10,00 | | |
| 55 | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | **m²** | **5,00** | | |
| 56 | Mano de obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm | m² | 5,00 | | |
| 57 | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | **m²** | **10,00** | | |
| 58 | Mano de obra de colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño. | m² | 10,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL PALACIO CORONEL OVIEDO** | | | | |