2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	220.000	221.855
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	220.000	221.855
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	220.000	221.855
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	220.000	221.855
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	220.000	221.855
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	220.000	221.855
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	EVENTO	1	223.709	250.000	236.855
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes a nivel de zócalos, aplicado en perforaciones especificas cada 10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	223.709	60.000	141.855
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	140.000	140.000
2.11		Membrana tipo Aluminizada de polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa.	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.199	160.000	157.600
2.12		Doble capa de membrana asfáltica con fibras de 4mm de espesor, con protección mecánica de tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	258.664	260.000	259.332
3	72131601-009	CONTRAPISOS	Unidad	EVENTO	1			862.600
3.1		Cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	700.000	700.000
3.2		Cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.599	80.000	78.800
3.3		Cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.599	90.000	83.800
4	72102508-001	PISOS	Unidad	EVENTO	1			17.585.382
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.199	160.000	157.600
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	EVENTO	1	163.820	175.000	169.410

Arq. Elertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

4.3		Granito reconstituido de 30x30cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.041	260.000	255.021
4.4		Hº allanado con terminación pintura epoxica 2C	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO APLICA	4.000.000	4.000.000
4.5		HºAº allanado mecánico con endurecedor químico	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO APLICA	3.500.000	3.500.000
4.6		Tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.901	145.000	117.451
4.7		Granito reconstituido en planchas de escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	1	862.211	1.200.000	1.031.106
4.8		Escalera y explanada frontal: piso y gradas de canto rodado lavado "in situ"; y cantonera con ángulos metálicos	Metros cuadrados	EVENTO	1	113.813	180.000	146.907
4.9		Rampa de acceso: cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.359	180.000	132.680
4.10		Vereda de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.359	250.000	167.680
4.11		Estructura para piso falso con abulonamiento al contrapiso H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.928.284	2.900.000	2.914.142
4.12		Piso Técnico unifilar con secciones de pisos con rejilla - DataCenter	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.959.170	4.800.000	4.879.585
4.13		Pisos con Pinturas intumescentes e ignifugas	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.599	150.000	113.800
5	72101607-004	ZOCALOS	Unidad	EVENTO	1			278.689
5.1		Cerámicos	Metro lineal	EVENTO	1	71.007	6.000	6.000
5.2		Granito reconstituido	Metro lineal	EVENTO	1	44.917	75.000	59.959
5.3		Banda de aluminio en pilares circulares	Unidad	EVENTO	1	180.202	180.000	180.101
5.4		Tejuelita prensada	Metro lineal	EVENTO	1	20.258	45.000	32.629
6	72101607-002	REVESTIMIENTOS	Unidad	EVENTO	1			5.906.035
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.021	190.000	192.511

Arq. Bertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
O.U.F.

Corte Suprema de Justicia

6.2		Granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.252.879	1.200.000	1.226.440
6.3		Mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.252.879	1.200.000	1.226.440
6.4		Zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	220.000	220.000
6.5		Pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	220.000	220.000
6.6		Divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.379.537	1.500.000	1.439.769
6.7		Ladrillejos vistos en la fachada	Metros cuadrados	EVENTO	1	191.750	170.000	180.875
6.8		Planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	1.200.000	1.200.000
7	72102601-001	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	EVENTO	1			6.552.694
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90 m de ancho, incluye terminación similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.657.575	1.750.000	1.703.788
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,60, 0,70, 0,80 o 0,90 de ancho, incluye terminación similar al existente	Unidad	EVENTO	1	3.250.535	3.350.000	3.300.268
7.3		Herrajes para puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	280.000	280.000
7.4		Marco de 0,60 m, 0,70 m, 0,80 m o 0,90 m	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	650.000	650.000
7.5		Contramarco	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	88.000	88.000
7.6		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	EVENTO	1	256.076	400.000	328.038
7.7		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	EVENTO	1	155.199	250.000	202.600
8	72102601-001	CARPINTERÍA DE HIERRO	Unidad	EVENTO	1			19.453.625
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	819.100	800.000	809.550
8.2		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	819.100	650.000	734.550

Arq. Elcotha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Karina Ferreira
Corte Suprema de Justicia

8.3		Puerta de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.457.630	4.400.000	4.428.815
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	819.100	800.000	809.550
8.5		Escalera marinera	Metros cuadrados	EVENTO	1	3.414.354	3.500.000	3.457.177
8.6		Soporte metálico de pararrayos en caño galvanizado pintado	Metros cuadrados	EVENTO	1	948.432	950.000	949.216
8.7		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	EVENTO	1	998.700	700.000	849.350
8.8		Herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	Unidad	EVENTO	1	998.700	1.000.000	999.350
8.9		Puerta corta fuego	Unidad	EVENTO	1	6.035.476	5.500.000	5.767.738
8.10		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	646.658	650.000	648.329
9	72102601-001	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1			8.777.844
9.1		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.012.016	1.400.000	1.206.008
9.2		Persiana fija en sala de maquinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.280.383	1.300.000	1.290.192
9.3		Barras antipánico de puertas	Unidad	EVENTO	1	2.069.306	2.500.000	2.284.653
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.465.759	1.500.000	1.482.880
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.465.759	1.500.000	1.482.880
9.6		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	Unidad	EVENTO	1	693.444	700.000	696.722
9.7		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	EVENTO	1	319.018	350.000	334.509
10	72101607-002	CIELORRASO	Unidad	EVENTO	1			958.045

N.P. Lettera Lamas Ortiz
Jefe
Departamento de Programación

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
C.I.F.

10.1		Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.320	300.000	283.160
10.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	EVENTO	1	319.018	270.000	294.509
10.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	EVENTO	1	94.843	100.000	97.422
10.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	275.907	290.000	282.954
11	72131601-012	PINTURAS	Unidad	EVENTO	1			941.316
11.1		Pintura acrílica en paredes interiores, exteriores, divisorias, cielorraso previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.080	60.000	61.040
11.2		Pintura acrílica en pantallas, losas y vigas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.733	51.000	51.367
11.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.938	38.000	37.969
11.4		Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.977	68.000	68.489
11.5		Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	EVENTO	1	51.733	40.000	45.867
11.6		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.301	150.000	149.151
11.7		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	EVENTO	1	51.733	40.000	45.867
11.8		Tratamiento de paredes de ladrillos y ladrillejos a la vista	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.733	51.000	51.367
11.9		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.465	104.000	103.733
11.10		Pintura al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.465	103.000	103.233
11.11		Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.465	103.000	103.233
11.12		Pintura impermeabilizante de emulsión acrílica (6 manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	120.000	120.000
12	72101607-001	REVOQUES	Unidad	EVENTO	1			306.475

Arq. Berta Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
C.J.E.

Corte Suprema de Justicia

12.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.977	70.000	69.489
12.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.354	60.000	60.177
12.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.773	80.000	81.387
12.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.843	96.000	95.422
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1			26.628.116
13.1		Bocas de luces. Incluye cableado	Unidad	EVENTO	1	170.717	170.000	170.359
13.2		Bocas de tomas simples. Incluye cableado y tapa	Unidad	EVENTO	1	170.717	170.000	170.359
13.3		Bocas de tomas con tierra. Incluye cableado y tapa	Unidad	EVENTO	1	277.111	270.000	273.556
13.4		Bocas para Carteles de Salidas de Emergencias - Cargados con material -	Unidad	EVENTO	1	170.717	170.000	170.359
13.5		Artefactos de iluminación	Unidad	EVENTO	1	34.488	85.000	59.744
13.6		Armario de piso para PD 1,10x 90 2 puerta	Unidad	EVENTO	1	8.957.148	9.000.000	8.978.574
13.7		Armario de piso para TGAA 1,10x 90 2 puerta	Unidad	EVENTO	1	8.957.148	9.000.000	8.978.574
13.8		TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSPB	Unidad	EVENTO	1	1.232.961	1.230.000	1.231.481
13.9		TABLERO MET DIN F Y N DE 36 EMB C/ 4 barras p/ TMS	Unidad	EVENTO	1	796.684	800.000	798.342
13.10		TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TCLPB	Unidad	EVENTO	1	796.684	800.000	798.342
13.11		Llaves TM 1x16 A.	Unidad	EVENTO	1	50.267	85.000	67.634
13.12		Llaves TM 1x10 A.	Unidad	EVENTO	1	50.267	85.000	67.634
13.13		Artefactos eléctricos tipo fluorescente 2x40w.	Unidad	EVENTO	1	790.341	750.000	770.171
13.14		Artefactos apliques de pared	Unidad	EVENTO	1	464.732	450.000	457.366

Arq. Bertha Pastore
Jefa
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

13.15		Spot de embutir con lámpara de bajo consumo	Unidad	EVENTO	1	568.927	450.000	509.464
13.16		Reflector 400 w.	Unidad	EVENTO	1	1.774.949	1.700.000	1.737.475
13.17		Artefactos eléctricos tipo fluorescente de 4 x 20 w	Unidad	EVENTO	1	266.320	450.000	358.160
13.18		Reactancia de 1 x 18w	Unidad	EVENTO	1	112.069	110.000	111.035
13.19		Reactancia de 2 x 18w	Unidad	EVENTO	1	112.087	110.000	111.044
13.20		Reactancia de3x 18w	Unidad	EVENTO	1	112.087	110.000	111.044
13.21		Reactancia de 2 x 36w	Unidad	EVENTO	1	112.087	100.000	106.044
13.22		Reactor Electrónica de 1 x 20w	Unidad	EVENTO	1	60.354	70.000	65.177
13.23		Reactor Electrónica de 2 x 20w	Unidad	EVENTO	1	120.710	125.000	122.855
13.24		Reactor Electrónica de 1 x 40w	Unidad	EVENTO	1	60.354	60.000	60.177
13.25		Reactor Electrónica de 2 x 40w	Unidad	EVENTO	1	120.710	120.000	120.355
13.26		Tubos fluorescentes de 36w/840	Unidad	EVENTO	1	25.866	48.000	36.933
13.27		Tubos fluorescentes de 18w/840	Unidad	EVENTO	1	25.866	48.000	36.933
13.28		Lámparas de bajo consumo de 26w	Unidad	EVENTO	1	43.111	60.000	51.556
13.29		Lámparas de bajo consumo de 12w E27	Unidad	EVENTO	1	68.977	45.000	45.000
13.30		Cable multifilar de 2 mm	Metro lineal	EVENTO	1	3.450	4.000	3.725
13.31		Cable multifilar de 4 mm	Metro lineal	EVENTO	1	6.898	7.000	6.949
13.32		Cable multifilar de 6 mm	Metro lineal	EVENTO	1	10.347	10.000	10.174

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
C.I.F.

Marina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

13.33		Cable Multifilar de 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	13.795	14.000	13.898
13.34		Cable Multifilar de 16 mm	Metro lineal	EVENTO	1	17.245	18.000	17.623
14	72101607-003	PAREDES Y TECHOS	Unidad	EVENTO	1			1.293.311
14.1		Chapas zinc c/ estructura metálica. Pendiente 15%	Metros cuadrados	EVENTO	1	387.995	450.000	418.998
14.2		Losa de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	392.306	850.000	621.153
14.3		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.320	240.000	253.160
15	72102602-009	MAMPARAS	Unidad	EVENTO	1			1.115.782
15.1		Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	398.341	400.000	399.171
15.2		Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.893	200.000	192.947
15.3		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas.	Unidad	EVENTO	1	310.396	310.000	310.198
15.4		Cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	Unidad	EVENTO	1	206.931	220.000	213.466
16	72102304-003	INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	EVENTO	1			29.017.335
16.1		Caño acometida ESSAP a Tanque inferior 63mm - fusión	Metro lineal	EVENTO	1	129.200	130.000	129.600
16.2		Collarín tanque - agua cte.	Metro lineal	EVENTO	1	37.938	40.000	38.969
16.3		Columna impulsión caño 63mm - fusión agua cte.	Metro lineal	EVENTO	1	129.200	130.000	129.600
16.4		Columna alimentación caño 75mm a Válvula de Descarga -fusión agua corriente.	Metro lineal	EVENTO	1	170.785	170.000	170.393
16.5		Columna alimentación caño 63mm a Válvula de Descarga - fusión agua corriente	Metro lineal	EVENTO	1	129.200	130.000	129.600

Corte Suprema de Justicia

Arq. Bertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

16.6		Columna alimentación caño 50mm a artefactos comunes.-fusión agua corriente	Metro lineal	EVENTO	1	93.185	95.000	94.093
16.7		Columna alimentación caño 40mm a artefactos comunes.-fusión agua corriente	Metro lineal	EVENTO	1	59.752	60.000	59.876
16.8		Cañería aérea de Alimentación caño 75mm - fusión	Metro lineal	EVENTO	1	170.785	170.000	170.393
16.9		Cañería aérea de Alimentación caño 63mm - fusión	Metro lineal	EVENTO	1	129.200	130.000	129.600
16.10		Cañería aérea de Alimentación caño 32mm - fusión	Metro lineal	EVENTO	1	31.063	32.000	31.532
16.11		Cañería enterrada patio caño 25mm - fusión	Metro lineal	EVENTO	1	22.763	45.000	33.882
16.12		Válvula esclusa 3"	Unidad	EVENTO	1	755.521	780.000	767.761
16.13		Válvula esclusa 21/2"	Unidad	EVENTO	1	493.185	500.000	496.593
16.14		Válvula esclusa 2"	Unidad	EVENTO	1	308.051	320.000	314.026
16.15		Válvula esclusa 1"	Unidad	EVENTO	1	199.171	200.000	199.586
16.16		Llave de paso 3/4 p/baño y canilla de patio con campana similar al existente	Unidad	EVENTO	1	258.163	350.000	304.082
16.17		Válvula de descarga para inodoro similar al existente	Unidad	EVENTO	1	417.310	600.000	508.655
16.18		Canillas de Patio cromada similar al existente	Unidad	EVENTO	1	110.018	195.000	152.509
16.19		Bacha de cerámica en mesada de granito	Unidad	EVENTO	1	318.673	350.000	334.337
16.20		Cañería de desagüe Pluvial (por desprendimiento, trabajo en altura)	Unidad	EVENTO	1	1.034.653	1.800.000	1.417.327
16.21		Destranque y limpieza de cañería de desagüe pluvial y canaletas	Unidad	EVENTO	1	755.990	1.200.000	977.995

Arq. Bertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
C.A.F.

Corte Suprema de Justicia

16.22		Inodoro similar al existente	Unidad	EVENTO	1	827.722	550.000	550.000
16.23		Lavatorios de empotrar	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	800.000	800.000
16.24		Mingitorios c/ accesorios	Unidad	EVENTO	1	862.211	650.000	756.106
16.25		Piletas - kitchenette	Unidad	EVENTO	1	350.920	400.000	375.460
16.26		Desagüe cloacal general de 1 baño	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	1.500.000	1.500.000
16.27		Columna de Vent. Cloacal PVC Serie "R" 75mm	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	135.000	135.000
16.28		Columna de desagüe Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	180.000	180.000
16.29		Ramal enterrado Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	44.576	50.000	47.288
16.30		Desengrasador (250mm) salida=75mm	Unidad	EVENTO	1	258.664	260.000	259.332
16.31		Cámara de Inspección cloacal	Unidad	EVENTO	1	431.106	650.000	540.553
16.32		Sifones de goma de 50mm para desagües	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	120.000	120.000
16.33		Sopapa para baños	Unidad	EVENTO	1	103.465	120.000	111.733
16.34		Sifón simple	Unidad	EVENTO	1	173.108	120.000	146.554
16.35		Tanque superior e inferior	Unidad	EVENTO	1	4.311.054	4.000.000	4.155.527
16.36		Sifón cromo	Unidad	EVENTO	1	226.372	250.000	238.186

N.P. [illegible] Ortiz
Departamento de Programación

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

16.37		Boca de Desagüe Abierta (25x25) techo HºAº	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	350.000	350.000
16.38		Cañería aérea PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	109.703	220.000	164.852
16.39		Columna Bajada PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	109.703	220.000	164.852
16.40		Ramal enterrado PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	250.000	250.000
16.41		Ramal enterrado PVC Serie "R" 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	300.000	300.000
16.42		Ramal enterrado PVC Serie "R" 200mm	Metro lineal	EVENTO	1	222.566	400.000	311.283
16.43		Columnas HºGº 4"	Metro lineal	EVENTO	1	1.465.759	1.600.000	1.532.880
16.44		Columnas HºGº 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	775.714	900.000	837.857
16.45		Cañerías aéreas HºGº 4"	Metro lineal	EVENTO	1	1.465.759	1.500.000	1.482.880
16.46		Cañerías aéreas HºGº 3"	Metro lineal	EVENTO	1	990.922	1.400.000	1.195.461
16.47		Cañerías aéreas HºGº 21/2"	Metro lineal	EVENTO	1	861.935	1.350.000	1.105.968
16.48		Cañería HºGº 4"enterrado	Metro lineal	EVENTO	1	1.465.759	1.450.000	1.457.880
16.49		Cañería HºGº 21/2" enterrado	Metro lineal	EVENTO	1	861.935	1.300.000	1.080.968
16.50		Retención 4"	Unidad	EVENTO	1	351.679	400.000	375.840
16.51		Retención 2"	Unidad	EVENTO	1	84.411	120.000	102.206

Arq. Bertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

16.52		Control flujo rociador. 2"	Unidad	EVENTO	1	308.051	450.000	379.026
16.53		Control flujo rociador. 21/2"	Unidad	EVENTO	1	493.185	500.000	496.593
16.54		Control flujo rociador. 3"	Unidad	EVENTO	1	755.521	850.000	802.761
16.55		Retención 1"	Unidad	EVENTO	1	61.647	65.000	63.324
16.56		Sprinklers 1/2"	Unidad	EVENTO	1	53.112	60.000	56.556
17	72103004-001	RELLENO Y EXCAVACION DE SUELO	Unidad	EVENTO	1			250.000
17.1		Excavación de suelo con acarreo de material	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO COTIZA	100.000	100.000
17.2		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO COTIZA	150.000	150.000
18	72102602-001	VARIOS	Unidad	EVENTO	1			17.465.025
18.1		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	293.152	290.000	291.576
18.2		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	353.506	350.000	351.753
18.3		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	465.595	480.000	472.798
18.4		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	431.106	450.000	440.553
18.5		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	560.437	570.000	565.219
18.6		Motor y mandos eléctricos, para automatización portón corredizo.	Unidad	EVENTO	1	4.742.160	5.200.000	4.971.080
18.7		Placa del motor - portón corredizo	Unidad	EVENTO	1	1.293.317	1.500.000	1.396.659
18.8		Cremallera (portón corredizo) para acceso vehicular	Unidad	EVENTO	1	620.792	700.000	660.396
18.9		Ruedita c/soporte para portón eléctrico	Unidad	EVENTO	1	137.954	150.000	143.977

Arq. Bertha Restore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

18.10		Control remoto codificado para portón eléctrico corredizo de chapa do	Unidad	EVENTO	1	344.884	350.000	347.442
18.11		Capacitor del motor del portón eléctrico	Unidad	EVENTO	1	362.129	370.000	366.065
18.12		Refuerzo de Viga de HºAº 0.20x0.25 de Adosar	Metros cúbicos	EVENTO	1	6.207.918	6.000.000	6.103.959
18.13		Perfil apoyado en U de 50x25 de espesor pintado con automotiva	Unidad	EVENTO	1	1.207.095	1.500.000	1.353.548
Precio Total								141.125.417

LOTE NRO: 3

DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 130.000.000 Máximo: 260.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	ID Nº 360.147	CANATTA CONSTRUCTORA	Precio total
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)	Unidad	EVENTO	1			1.460.044
1.1		Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.036	55.000	57.518
1.2		Piso de HºAº	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.064	95.000	102.532
1.3		Contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.041	70.000	70.021
1.4		Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.041	80.000	75.021
1.5		Aislaciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.017	25.000	27.509
1.6		Mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.041	65.000	67.521
1.7		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.030	40.000	45.015
1.8		Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.030	50.000	50.015
1.9		Tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.030	60.000	55.015
1.10		Planchas de granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.036	60.000	60.018

Arq. Bettina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.N.R.

Corte Suprema de Justicia

1.11		Planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.036	60.000	60.018
1.12		Cañerías confinadas	Metro lineal	EVENTO	1	86.538	80.000	83.269
1.13		Cañerías colgantes	Metro lineal	EVENTO	1	67.994	75.000	71.497
1.14		Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	100.000	100.000
1.15		Instalaciones eléctricas	Metro lineal	EVENTO	1	50.030	15.000	15.000
1.16		Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.036	70.000	65.018
1.17		Revoque de pared	Metros cuadrados	EVENTO	1	59.626	35.000	35.000
1.18		Revoque de losa	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.675	60.000	62.338
1.19		Aberturas	Unidad	EVENTO	1	80.356	85.000	82.678
1.20		Techo de estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	130.000	130.000
1.21		Rejas metálicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.088	25.000	31.044
1.22		Barandas	Metro lineal	EVENTO	1	37.088	25.000	31.044
1.23		Zócalo	Metro lineal	EVENTO	1	30.906	45.000	37.953
1.24		Vereda	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	25.000	25.000
1.25		Cordón de vereda	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	20.000	20.000
2	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA	Unidad	EVENTO	1			2.052.245
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	EVENTO	1	152.090	135.000	143.5[illegible]

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
O.I.F.

N.P. [illegible]
Jefe
Departamento de Programación

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	220.000	239.807
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	220.000	239.807
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	220.000	239.807
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	220.000	239.807
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	220.000	239.807
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	220.000	239.807
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	250.000	254.807
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes a nivel de zócalos, aplicado en perforaciones especificas cada 10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	259.613	60.000	60.000

N.P. Luciano Llanes Ortiz
Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

Arq. Bettina Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	EVENTO	1	170.101	140.000	155.051
3	72131601-009	CONTRAPISOS	Unidad	EVENTO	1			835.027
3.1		Cascotes armado con varillas de 6mm cada 20cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.053	180.000	135.027
3.2		Cascotes sobre losa rebajada	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	700.000	700.000
4	72131601-008	REVOQUES	Unidad	EVENTO	1			321.100
4.1		Revoque de pared interior, filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.047	70.000	75.024
4.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.030	60.000	55.015
4.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.057	80.000	88.029
4.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.064	96.000	103.032
5	72131601-009	PISOS	Unidad	EVENTO	1			1.829.308
5.1		Granito reconstituido de 30x30cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.171	290.000	290.086
5.2		Tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.079	140.000	136.040
5.3		Granito reconstituido en planchas	Metros cuadrados	EVENTO	1	800.472	700.000	750.236
5.4		Cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	319.188	175.000	175.000
5.5		Porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.891	270.000	257.946
5.6		Umbral plancha de granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	220.000	220.000

Arq. Beatriz Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

6	72101607-004	ZOCALOS	Unidad	EVENTO	1			252.524
6.1		Granito reconstituido	Metro lineal	EVENTO	1	80.047	75.000	77.524
6.2		Porcelanato	Metro lineal	EVENTO	1	90.053	70.000	70.000
6.3		Cerámico	Metro lineal	EVENTO	1	319.188	60.000	60.000
6.4		Tejuelita prensada	Metro lineal	EVENTO	1	60.036	45.000	45.000
7	72101607-002	REVESTIMIENTOS	Unidad	EVENTO	1			6.181.293
7.1		Cerámico similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	319.188	190.000	190.000
7.2		Granito natural en pórtico	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.360.802	1.400.000	1.380.401
7.3		Placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.613	550.000	404.807
7.4		Mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.320.778	1.400.000	1.360.389
7.5		Zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	220.000	220.000
7.6		Pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	220.000	220.000
7.7		Divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.600.944	1.600.000	1.600.472
7.8		Pórtico de placas de ACM en acceso principal	Metros cuadrados	EVENTO	1	760.448	850.000	805.224
8	72102601-001	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	EVENTO	1			6.919.411
8.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m o 0,80m de ancho, incluye terminación similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.922.369	1.750.000	1.836.185

Arq. Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
C.S.J.

Corte Suprema de Justicia

8.2		Herrajes para puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	280.000	280.000
8.3		Marco de 0,60 m, 0,70 m, 0,80 m o 0,90 m	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	700.000	700.000
8.4		Contramarco	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	88.000	88.000
8.5		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	EVENTO	1	420.248	400.000	410.124
8.6		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	EVENTO	1	360.212	350.000	355.106
8.7		Cerradura eléctrica	Unidad	EVENTO	1	4.809.399	2.600.000	2.600.000
8.8		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	EVENTO	1	4.702.773	650.000	650.000
9	72102601-001	CARPINTERÍA DE HIERRO	Unidad	EVENTO	1			19.657.088
9.1		Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	800.000	800.000
9.2		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	750.442	800.000	775.221
9.3		Puerta corta fuego	Unidad	EVENTO	1	7.004.129	6.000.000	6.502.065
9.4		Cerraduras de alta seguridad	Unidad	EVENTO	1	1.100.649	950.000	1.025.325
9.5		Puerta metálica de alta seguridad	Unidad	EVENTO	1	4.702.773	4.500.000	4.601.387
9.6		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	750.442	650.000	700.221
9.7		Puerta de chapa doblada	Unidad	EVENTO	1	5.173.050	4.400.000	4.786.525

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

9.8		Soporte metálico de pararrayos en caño galvanizado pintado.	Unidad	EVENTO	1	432.688	500.000	466.344
10	72102601-001	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1			9.552.058
10.1		Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.174.438	1.400.000	1.287.219
10.2		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.201.298	1.400.000	1.800.649
10.3		Barras antipánico de puertas	Unidad	EVENTO	1	2.401.416	2.500.000	2.450.708
10.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.701.003	1.200.000	1.450.502
10.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.701.003	1.200.000	1.450.502
10.6		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	Unidad	EVENTO	1	804.737	700.000	752.369
10.7		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	EVENTO	1	370.218	350.000	360.109
11	72102602-009	MAMPARAS	Unidad	EVENTO	1			1.631.313
11.1		Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	462.272	600.000	531.136
11.2		Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	450.000	450.000
11.3		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas.	Unidad	EVENTO	1	360.212	350.000	355.106
11.4		Cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	Unidad	EVENTO	1	240.142	350.000	295.071
12	72101607-002	CIELORRASO	Unidad	EVENTO	1			1.189.800
12.1		Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.063	300.000	304.532

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

12.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	EVENTO	1	370.218	370.000	370.109
12.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	EVENTO	1	110.064	100.000	105.032
12.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.189	290.000	305.095
12.5		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	EVENTO	1	110.064	100.000	105.032
13	72131601-012	PINTURA	Unidad	EVENTO	1			1.197.824
13.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.043	72.000	72.022
13.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.036	60.000	60.018
13.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.027	45.000	44.514
13.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.107	180.000	180.054
13.5		Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.047	80.000	80.024
13.6		Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	EVENTO	1	60.036	40.000	50.018
13.7		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	172.102	170.000	171.051
13.8		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.036	60.000	60.018

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

13.9		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.070	120.000	120.035
13.10		Pintura al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.070	120.000	120.035
13.11		Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.070	120.000	120.035
13.12		Pintura impermeabilizante de emulsión acrílica (6 manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	120.000	120.000
14	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1			57.980.090
14.1		Lámparas halógenas	Unidad	EVENTO	1	700.413	200.000	200.000
14.2		Equipo reflector para intemperie	Unidad	EVENTO	1	800.472	825.000	812.736
14.3		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	EVENTO	1	140.083	220.000	180.042
14.4		Mecanización y automatización de portón basculante.	Unidad	EVENTO	1	10.631.750	12.000.000	11.315.875
14.5		Artefacto de iluminación de embutir en cielorraso 60x60 Led	Unidad	EVENTO	1	700.413	350.000	350.000
14.6		Mantenimiento general de Instalación eléctrica de circuitos, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Unidad	EVENTO	1	1.600.944	1.500.000	1.550.472
14.7		Equipos de iluminación de emergencia	Unidad	EVENTO	1	500.296	400.000	450.148
14.8		Equipos de iluminación tipo fluorescente de 20w y 40w	Unidad	EVENTO	1	126.035	100.000	113.018
14.9		Pico toma corriente más tapa	Unidad	EVENTO	1	420.248	120.000	270.124
14.10		Pico unipolar más tapa	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	120.000	120.000
14.11		Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios; según especificaciones técnicas	Unidad	EVENTO	1	9.271.875	10.000.000	9.635.938

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

N.P. Leticia Llanos Ortiz
Jefe
Departamento de Programación

José Ro...
Corte Suprema de Justicia

Karina Zarreira
ACC
Corte Suprema de Justicia

14.12		Iluminación Led para exteriores. Tipo Farolas. Iluminación de Fachadas. 168x2.	Unidad	EVENTO	1	927.188	1.000.000	963.594
14.13		Artefactos eléctricos luminarias para indicación de encendido de motores	Unidad	EVENTO	1	2.410.688	2.200.000	2.305.344
14.14		Bomba presurizadora de la red "Jockey", trifásica de 2 HP; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas - Caudal mínimo 30 lt/min., para H=50m.c.a.	Unidad	EVENTO	1	9.271.875	10.000.000	9.635.938
14.15		Bomba principal, trifásica de 7,5 HP; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas. - Caudal mínimo 30m3/hora, para H= 60m.c.a.	Unidad	EVENTO	1	16.689.375	15.000.000	15.844.688
14.16		Bocas de tomas simples. Incluye cableado y tapa	Unidad	EVENTO	1	198.116	200.000	199.058
14.17		Bocas de tomas con tierra. Incluye cableado y tapa	Unidad	EVENTO	1	321.586	300.000	310.793
14.18		TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSPB	Unidad	EVENTO	1	1.430.843	1.500.000	1.465.422
14.19		TABLERO MET DIN F Y N DE 36 EMB C/ 4 barras p/ TMS	Unidad	EVENTO	1	924.546	1.200.000	1.062.273
14.20		TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TCLPB	Unidad	EVENTO	1	924.546	1.000.000	962.273
14.21		Llaves TM 1x16 A.	Unidad	EVENTO	1	58.335	100.000	79.168
14.22		Llaves TM 1x10 A.	Unidad	EVENTO	1	58.335	100.000	79.168
14.23		Cable multifilar de 2 mm	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	10.000	10.000
14.24		Cable multifilar de 4 mm	Metro lineal	EVENTO	1	8.005	12.000	10.003
14.25		Cable multifilar de 6 mm	Metro lineal	EVENTO	1	12.007	15.000	13.584
14.26		Cable Multifilar de 10 mm	Metro lineal	EVENTO	1	16.009	20.000	18.005
14.27		Cable Multifilar de 16 mm	Metro lineal	EVENTO	1	20.012	25.000	22.506
15	72102304-001	INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	EVENTO	1			14.229.206
15.1		Bandeja en chapa galvanizada N°24	Metro lineal	EVENTO	1	370.218	400.000	385.109
15.2		Desagüe en caño PVC 50mm	Metro lineal	EVENTO	1	90.053	80.000	85.027

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

15.3		Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Metro lineal	EVENTO	1	140.083	150.000	145.042
15.4		Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	50.030	50.000	50.015
15.5		Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	EVENTO	1	100.059	100.000	100.030
15.6		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	EVENTO	1	810.479	500.000	500.000
15.7		Bacha de acero inox embutida en mesada de granito existente.	Unidad	EVENTO	1	270.429	270.000	270.215
15.8		Tapa de registro cloacal	Unidad	EVENTO	1	384.667	250.000	317.334
15.9		Tapa de registro pluvial	Unidad	EVENTO	1	384.667	250.000	317.334
15.10		Registro de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	714.421	550.000	550.000
15.11		Tapa de inodoro	Unidad	EVENTO	1	150.088	95.000	122.544
15.12		Mingitorio	Unidad	EVENTO	1	1.012.705	650.000	831.353
15.13		Inodoro	Unidad	EVENTO	1	1.150.679	550.000	850.340
15.14		Cisterna alta	Unidad	EVENTO	1	460.271	220.000	340.136
15.15		Cisterna baja	Unidad	EVENTO	1	262.332	350.000	306.166
15.16		Griferías	Unidad	EVENTO	1	379.065	400.000	389.533
15.17		Desengrasador de piletas	Unidad	EVENTO	1	1.012.798	700.000	856.399
15.18		Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Unidad	EVENTO	1	695.391	600.000	647.696
15.19		Llave de paso	Unidad	EVENTO	1	247.250	250.000	248.625
15.20		Canilla lavapie	Unidad	EVENTO	1	254.977	195.000	224.989
15.21		Instalación de Agua Corriente	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	220.000	220.000
15.22		Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	350.000	350.000
15.23		Sifones de goma de 50mm para desagües	Unidad	EVENTO	1	36.021	40.000	38.011
15.24		Sopapa para baños	Unidad	EVENTO	1	120.070	120.000	120.035

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

15.25		Sifón simple	Unidad	EVENTO	1	200.891	190.000	195.446
15.26		Tanque superior e inferior	Unidad	EVENTO	1	5.002.950	6.000.000	5.501.475
15.27		Sifón cromo	Unidad	EVENTO	1	262.704	270.000	266.352
16	72103004-001	RELLENO Y EXCAVACION DE SUELO	Unidad	EVENTO	1			250.000
16.1		Excavación de suelo con acarreo de material	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO COTIZA	100.000	100.000
16.2		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO COTIZA	150.000	150.000
17	72102602-001	VARIOS	Unidad	EVENTO	1			34.024.415
17.1		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	340.201	290.000	315.101
17.2		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	410.242	350.000	380.121
17.3		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	540.319	480.000	510.160
17.4		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.296	450.000	475.148
17.5		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.384	570.000	610.192
17.6		Motobomba de desagote de 5 Hp, incluye las conexiones hidráulicas y eléctricas (incluye automatización, cableado y llave TM)	Unidad	EVENTO	1	9.269.945	9.500.000	9.384.973
17.7		Motobomba de impulsión de 10 Hp con conexiones hidráulicas y eléctricas (incluye automatización, cableado y llave TM)	Unidad	EVENTO	1	13.272.304	14.000.000	13.636.152
17.8		Motor y mandos eléctricos, para automatización portón basculante.	Unidad	EVENTO	1	5.503.245	5.000.000	5.251.623
17.9		Placa del motor - portón basculante	Unidad	EVENTO	1	1.500.886	1.600.000	1.550.443

Arq. Bertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

17.10		Cremallera (portón basculante) para acceso vehicular	Unidad	EVENTO	1	720.424	1.100.000	910.212
17.11		Ruedita c/soporte para portón eléctrico	Unidad	EVENTO	1	160.095	270.000	215.048
17.12		Control remoto codificado para portón eléctrico basculante	Unidad	EVENTO	1	400.236	400.000	400.118
17.13		Capacitor del motor del portón eléctrico	Unidad	EVENTO	1	420.248	350.000	385.124
Precio Total								159.562.750

LOTE NRO: 4

LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 300.000.000 Máximo: 600.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	ID N° 360.147	CANATTA CONSTRUCTORA	Precio total
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion)	Unidad	EVENTO	1			1.741.613
1.1		Piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.124	70.000	66.062
1.2		Piso de HºAº	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.685	150.000	138.343
1.3		Contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.477	75.000	73.739
1.4		Contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.477	75.000	73.739
1.5		Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.477	75.000	73.739
1.6		Aislaciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.061	38.000	34.531
1.7		Mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.477	75.000	73.739
1.8		Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.770	55.000	53.385
1.9		Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.770	55.000	53.385
1.10		Tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.770	60.000	55.885
1.11		Planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.124	62.000	62.062
1.12		Cañerías confinadas	Metro lineal	EVENTO	1	89.548	90.000	89.774
1.13		Cañerías colgantes	Metro lineal	EVENTO	1	70.359	70.000	70.180
1.14		Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	EVENTO	1	103.540	100.000	101.770

Arq. Berta Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

1.15		Instalaciones eléctricas	Metro lineal	EVENTO	1	51.770	50.000	50.885
1.16		Revestimiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.124	60.000	61.062
1.17		Revoque de pared	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.700	60.000	60.850
1.18		Revoque de losa	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.924	65.000	65.962
1.19		Aberturas	Unidad	EVENTO	1	83.151	100.000	91.576
1.20		Techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.151	80.000	81.576
1.21		Techo de estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	150.000	150.000
1.22		Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.378	40.000	39.189
1.23		Barandas	Metro lineal	EVENTO	1	38.378	40.000	39.189
1.24		Zócalo	Metro lineal	EVENTO	1	31.981	30.000	30.991
1.25		Vereda	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	20.000	20.000
1.26		Cordón de vereda	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	30.000	30.000
2	72131601-006	AISLACIONES HIDROFUGAS	Unidad	EVENTO	1			4.768.638
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.380	160.000	158.690
2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lamina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247

Arq. Beatriz Pastore
Téc. Técnico Administrativo
D.I.F.

Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes a nivel de zócalos, aplicado en perforaciones especificas cada 10 cm	Metro lineal	EVENTO	1	524.493	550.000	537.247
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	EVENTO	1	303.943	320.000	311.972
3	72101607-003	PAREDES Y TECHOS	Unidad	EVENTO	1			15.876.436
3.1		Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	626.833	650.000	638.417
3.2		Reposición de tejuelones o tejuelitas	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	300.000	300.000
3.3		Reposición de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	280.000	280.000
3.4		Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	EVENTO	1	790.577	800.000	795.289
3.5		Viga Metálica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales ángulo L 11/2"x1/8" terminación esmalte sintético.	Metro lineal	EVENTO	1	358.190	400.000	379.095
3.6		Correa metálica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminación en esmalte sintético	Metro lineal	EVENTO	1	230.265	220.000	225.133
3.7		Baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	204.680	200.000	202.340
3.8		Losa de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.346.011	1.200.000	1.273.006
3.9		Mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	409.360	400.000	404.680
3.10		Mampostería de ladrillo	Metros cuadrados	EVENTO	1	345.398	350.000	347.699
3.11		Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	EVENTO	1	278.877	200.000	239.439
3.12		Sardinel doble de ladrillo semi prensado	Metro lineal	EVENTO	1	1.144.929	600.000	600.000

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

3.13		Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de Hº Aº	Metros cúbicos	EVENTO	1	4.541.338	5.000.000	4.770.669
3.14		Cabezal Hº Aº de 30cm de ancho por 40 cm de altura	Metros cúbicos	EVENTO	1	4.541.338	5.000.000	4.770.669
3.15		Reparación de fisuras	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	100.000	100.000
3.16		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO COTIZA	550.000	550.000
4	72101607-002	REVESTIMIENTOS	Unidad	EVENTO	1			7.203.672
4.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	EVENTO	1	381.460	350.000	365.730
4.2		Granito natural en pórtico	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.408.134	1.500.000	1.454.067
4.3		Placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	750.000	750.000
4.4		Mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.366.719	1.500.000	1.433.360
4.5		Zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	350.000	350.000
4.6		Pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	350.000	350.000
4.7		Divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.656.629	1.800.000	1.728.315
4.8		Revestido de ladrillejos de primera nacional, previo puente de adherencia con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.661	250.000	243.331
4.9		Revestido de piedra natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	447.738	450.000	448.869
4.10		Ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	80.000	80.000
5	72102304-001	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE PLUVIAL	Unidad	EVENTO	1			17.324.080
5.1		Conexión de desagüe de losa y canaleta de tejado a aljibe	Metro lineal	EVENTO	1	191.888	190.000	190.944
5.2		Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC D de 100 mm x 30 cm cada uno	Metro lineal	EVENTO	1	49.763	80.000	64.882
5.3		Tapas de registros de hormigón armado	Unidad	EVENTO	1	398.047	400.000	399.024

Arq. Pierina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

N.P. Leticia Llanes Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

5.4		Tapa de inodoro	Unidad	EVENTO	1	155.308	100.000	127.654
5.5		Cisterna baja	Unidad	EVENTO	1	1.611.855	450.000	450.000
5.6		Cisterna alta	Unidad	EVENTO	1	1.190.702	320.000	320.000
5.7		Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	243.058	220.000	231.529
5.8		Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Metro lineal	EVENTO	1	191.888	180.000	185.944
5.9		Cañerías de desagüe cloacal	Metro lineal	EVENTO	1	62.556	80.000	71.278
5.10		Cañerías de desagüe pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	62.556	80.000	71.278
5.11		Cañerías de alimentación de agua corriente	Metro lineal	EVENTO	1	89.548	80.000	84.774
5.12		Registro pluvial	Unidad	EVENTO	1	398.047	500.000	449.024
5.13		Registro cloacal	Unidad	EVENTO	1	739.271	700.000	719.636
5.14		Cámara séptica	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	3.000.000	3.000.000
5.15		Pozo absorbente	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	7.000.000	7.000.000
5.16		Inodoro similar al existente	Unidad	EVENTO	1	993.977	850.000	921.989
5.17		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	EVENTO	1	838.669	850.000	844.335
5.18		Grifería cromada similar al existente	Unidad	EVENTO	1	392.250	270.000	331.125
5.19		Grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente	Unidad	EVENTO	1	716.380	300.000	300.000
5.20		Canilla cromada de patio	Unidad	EVENTO	1	716.380	270.000	270.000

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

N.P. [illegible] Ortiz
Jefe
Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

José [illegible] Aguilar C.
Corte Suprema de Justicia

5.21		Jabonera liquida similar al existente	Unidad	EVENTO	1	134.321	140.000	137.161
5.22		Espejo tipo float	Metros cuadrados	EVENTO	1	882.683	750.000	816.342
5.23		Cañerías confinadas	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	100.000	100.000
5.24		Cañerías colgantes	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	100.000	100.000
5.25		Accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera	Unidad	EVENTO	1	134.321	140.000	137.161
6	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1			36.385.492
6.1		Reparación de Motobomba de 3/4 Hp con las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión a la red independiente (incluye cableado y llave TM)	Unidad	EVENTO	1	5.948.513	6.000.000	5.974.257
6.2		Reparación de Bomba sumergible de 5,5 Hp con las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión a la red independiente (incluye cableado y llave TM)	Unidad	EVENTO	1	9.592.378	10.000.000	9.796.189
6.3		Toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Unidad	EVENTO	1	205.007	200.000	202.504
6.4		Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.163.800	7.000.000	7.081.900
6.5		Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metro lineal	EVENTO	1	88.268	90.000	89.134
6.6		Caños corrugados antillama de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	102.340	100.000	101.170
6.7		Cableado de 2 mm	Metro lineal	EVENTO	1	4.142	10.000	7.071
6.8		Cableado de 4 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	8.284	12.000	10.142
6.9		Cableado de 6 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	12.425	15.000	13.713
6.10		Cableado de 10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	16.566	20.000	18.283
6.11		Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo	Metro lineal	EVENTO	1	44.774	55.000	49.887
6.12		Cable pre ensamblado de acometida	Metro lineal	EVENTO	1	153.510	150.000	151.755
6.13		Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	Unidad	EVENTO	1	332.605	330.000	331.303

Arq. Elena Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Corte Suprema de Justicia

Departamento de Programación

6.14		Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	EVENTO	1	332.605	330.000	331.303
6.15		Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	EVENTO	1	537.285	350.000	443.643
6.16		Tapa de medidor	Unidad	EVENTO	1	204.680	200.000	202.340
6.17		Lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 m. de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller	Unidad	EVENTO	1	4.669.263	4.500.000	4.584.632
6.18		Artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	EVENTO	1	409.360	500.000	454.680
6.19		Artefactos de iluminación, tipo tortugas, plafones, etc.	Unidad	EVENTO	1	409.360	300.000	354.680
6.20		AP -alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	Unidad	EVENTO	1	4.669.263	3.500.000	3.500.000
6.21		Focos bajo consumo de 20 watts	Unidad	EVENTO	1	134.321	120.000	127.161
6.22		Tubos fluorescentes de 20 y 40 w.	Unidad	EVENTO	1	134.321	120.000	127.161
6.23		Focos de bajo consumo de 40 w a 100 w.	Unidad	EVENTO	1	134.321	120.000	127.161
6.24		Secamanos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	1.260.829	1.200.000	1.230.415
6.25		Fotocélulas	Unidad	EVENTO	1	716.380	120.000	120.000
6.26		Toma corriente	Unidad	EVENTO	1	205.007	200.000	202.504
6.27		Colocación de punto	Unidad	EVENTO	1	205.007	200.000	202.504
6.28		Mantenimiento de ventiladores de techo, incluye reposición de piezas que fueren necesarios	Unidad	EVENTO	1	1.087.363	550.000	550.000
7	72131601-009	PISOS Y CONTRAPISOS	Unidad	EVENTO	1			4.815.231
7.1		Cerámico tipo PEI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.290	330.000	330.145
7.2		Cerámico tipo PEI5	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.290	350.000	340.145
7.3		Porcelanato masa única	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	520.000	520.000
7.4		Granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	EVENTO	1	480.422	500.000	490.211
7.5		Piso calcáreo	Metros cuadrados	EVENTO	1	248.495	250.000	249.248
7.6		Piso tipo layota	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.673	130.000	133.337
7.7		Umbral de granito natural.	Metro lineal	EVENTO	1	NO APLICA	320.000	320.000
7.8		Canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.601	160.000	147.301

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

N.P. Lab... Ortiz
Jefe
Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

7.9		Granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	Metros cuadrados	EVENTO	1	480.422	500.000	490.211
7.10		Granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	480.422	500.000	490.211
7.11		Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.770	150.000	134.385
7.12		Cascotes sobre estructura de Hº Aº. (losas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.540	130.000	116.770
7.13		Piso de canto rodado en baldosas	Metros cuadrados	EVENTO	1	134.601	150.000	142.301
7.14		Borde de piso de canto rodado	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.588	100.000	94.294
7.15		Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.158	150.000	165.079
7.16		Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Metro lineal	EVENTO	1	93.185	90.000	91.593
7.17		Relleno compactado del predio con suelo vegetal	Metros cúbicos	EVENTO	1	NO APLICA	300.000	300.000
7.18		Contrapiso de cascotes h: 10 y 20 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	120.000	120.000
7.19		Baldosones de hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO COTIZA	140.000	140.000
8	72101607-004	ZOCALO	Unidad	EVENTO	1			563.427
8.1		Granito reconstituido.	Metro lineal	EVENTO	1	75.066	150.000	112.533
8.2		Porcelanato masa única.	Metro lineal	EVENTO	1	135.119	130.000	132.560
8.3		Calcáreo	Metro lineal	EVENTO	1	93.185	90.000	91.593
8.4		Layota	Metro lineal	EVENTO	1	62.124	60.000	61.062
8.5		Canto rodado	Metro lineal	EVENTO	1	66.265	60.000	63.133
8.6		Cerámico	Metro lineal	EVENTO	1	105.092	100.000	102.546
9	72102601-001	CARPINTERÍA DE MADERA	Unidad	EVENTO	1			14.088.869

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Karina Ferreira
Corte Suprema de Justicia

N.P. Leticia [illegible]
Jefa
Departamento de Programación

José [illegible] Aguilar O.
Corte Suprema de Justicia

9.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90 m de ancho, incluye terminación similar al existente	Unidad	EVENTO	1	3.302.903	2.800.000	3.051.452
9.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,60m, 0,70m, 0,80m o 0,90m de ancho, incluye terminación similar al existente	Unidad	EVENTO	1	3.903.432	3.500.000	3.701.716
9.3		Herrajes para puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	200.000	200.000
9.4		Marco de 0,60 m, 0,70 m, 0,80 m o 0,90 m	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	800.000	800.000
9.5		Contramarco	Metro lineal	EVENTO	1	NO COTIZA	60.000	60.000
9.6		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	EVENTO	1	900.792	700.000	700.000
9.7		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	EVENTO	1	540.475	350.000	350.000
9.8		Puertas corredizas (incluye reposición de piezas, herrajes y guías)	Unidad	EVENTO	1	7.189.385	3.500.000	3.500.000
9.9		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	EVENTO	1	540.475	700.000	620.238
9.10		Manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	Unidad	EVENTO	1	1.050.925	1.000.000	1.025.463
9.11		Tope para puerta	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	80.000	80.000
10	72102601-001	CARPINTERÍA DE HIERRO	Unidad	EVENTO	1			5.484.685
10.1		Portones de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.366.201	1.300.000	1.333.101
10.2		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.201.056	1.100.000	1.150.528
10.3		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	NO APLICA	900.000	900.000
10.4		Pergolado de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.201.056	1.000.000	1.100.528

Arq. Beatriz Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

10.5		Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	1.201.056	800.000	1.000.528
11	72102601-001	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1			22.586.891
11.1		Puerta de vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Unidad	EVENTO	1	9.007.919	9.000.000	9.003.960
11.2		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrio templado	Unidad	EVENTO	1	2.488.141	2.200.000	2.344.071
11.3		Herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	Unidad	EVENTO	1	1.199.297	1.200.000	1.199.649
11.4		Puerta con vidrio crudo de 6 mm - perfilería similar al existente -	Unidad	EVENTO	1	3.002.640	3.000.000	3.001.320
11.5		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería similar al existente -	Unidad	EVENTO	1	4.203.696	4.000.000	4.101.848
11.6		Ventana proyectante con vidrio crudo de 6 mm - perfilería similar al existente -	Unidad	EVENTO	1	2.372.085	3.500.000	2.936.043
12	72102602-009	MAMPARAS DE PLACAS DE MELAMINA	Unidad	EVENTO	1			5.829.854
12.1		Mamparas en placas de melamina, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.692.022	2.600.000	2.646.011
12.2		Zócalo de aluminio anodizado	Metro lineal	EVENTO	1	575.663	500.000	537.832
12.3		Puertas mamparas en placas de melamina, perfilería similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.692.022	2.600.000	2.646.011
13	72101607-002	CIELORRASO	Unidad	EVENTO	1			1.221.224
13.1		Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	331.326	330.000	330.663
13.2		Placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.343	370.000	380.172
13.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	EVENTO	1	180.158	180.000	180.079
13.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	310.619	350.000	330.310
14	72131601-008	REVOQUE	Unidad	EVENTO	1			468.190
14.1		Revoque de pared interior, filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.087	120.000	109.544
14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.095	100.000	104.048
14.3		Revoque de losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.087	150.000	124.544
14.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.107	140.000	130.054
15	72131601-012	PINTURAS	Unidad	EVENTO	1			1.362.362

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
C.I.F.

N.P. Lidia Llamas Ortiz
Jefa
Departamento de Programación

Corte Suprema de Justicia

15.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.071	80.000	80.536
15.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.100	115.000	114.550
15.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.980	40.000	39.990
15.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	EVENTO	1	255.224	250.000	252.612
15.5		Pintura a la cal	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.379	49.000	49.190
15.6		Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.624	95.000	95.312
15.7		Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	EVENTO	1	74.916	75.000	74.958
15.8		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.088	180.000	179.044
15.9		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	EVENTO	1	100.501	100.000	100.251
15.10		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	EVENTO	1	62.556	60.000	61.278
15.11		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.691	118.000	117.846
15.12		Pintura al barniz copal (interiores)	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.341	72.000	72.171
15.13		Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	124.247	125.000	124.624
16	72102602-001	VARIOS	Unidad	EVENTO	1			28.841.799
16.1		Portón de entrada peatonal	Unidad	EVENTO	1	1.718.753	2.500.000	2.109.377
16.2		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	352.034	300.000	326.017
16.3		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	424.511	350.000	387.256
16.4		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	559.113	450.000	504.557
16.5		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	517.698	500.000	508.849
16.6		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	673.006	650.000	661.503
16.7		Tanque de agua de 1.000 litros	Unidad	EVENTO	1	2.489.037	2.500.000	2.494.519
16.8		Tanque de agua de 5.000 litros	Unidad	EVENTO	1	7.040.672	7.000.000	7.020.336

Arq. Bertha Pastore
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Departamento de Programación

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

16.9		Base de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.635.922	2.000.000	1.817.961
16.10		Tapa de hormigón armado de aljibe, incluye paredes con ladrillos comunes revocado (interior y exterior)	Unidad	EVENTO	1	NO APLICA	2.000.000	2.000.000
16.11		Tratamiento hidrofugo de aljibe previa reparación de fisuras con varillas de 8 mm y revoque hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	432.546	500.000	466.273
16.12		Cartel rutero con postes metálicos diámetros 4" espesor 2 mm	Unidad	EVENTO	1	1.677.337	1.500.000	1.588.669
16.13		Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	Unidad	EVENTO	1	331.326	300.000	315.663
16.14		Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.831	90.000	86.416
16.15		Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Metro lineal	EVENTO	1	12.425	15.000	13.713
16.16		Motomba de 3/4 HP	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	7.000.000	7.000.000
16.17		Limpieza de obra	Unidad	EVENTO	1	NO COTIZA	1.500.000	1.500.000
16.18		Limpieza del patio de los locales	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.379	40.000	40.690
							Precio Total	168.562.463

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.