GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO PREPARADO EN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN BASE A LA REVISTA MANDU'A DEL MES DE AGOSTO - CONSIDERANDO SITIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

Ubicación: CIUDAD DE CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos de topografia.	9762	gl	6.260	61.110.120
3	Cartel de Obras	4	un	1.900.000	7.600.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle 13 tuyuti e/ Queiros Candia y	7180	m2	171.000	1.227.780.000
	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Ypane e/ 13 Tuyuti y soldado desconocido	936	m2	171.000	160.056.000
6	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle capitan lobardo	1550	m2	171.000	265.050.000
	Alcantarillado con tubos de Hº Aº de 0,50 cm de diametro.	45	ml	415.000	18.675.000
8	Cordón de Pavimento de Hormigon integrales 0,10 A x0,15H variables frente a la vivienda	1350	ml	65.500	88.425.000
11	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	**1.832.696.120**
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	646,74	m3	25.000	16.168.500
3	Cartel de Obras	2	un	1.800.000	3.600.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Dr gaspar rodriguez de Francia y Emilio Sosa Gaona hasta Av Boqueron.	220	m3	555.000	122.100.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	58	m3	1.850.000	107.300.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº e: 12cm en frente de cada vivienda.	8,64	m3	2.350.000	20.304.000
7	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	7,68	m3	2.600.000	19.968.000
8	terminacion con ladrillo comunes 2 hiladas 0,30	596	ml	21.000	12.516.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	**305.956.500**
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	399	gl	25.000	9.975.000
3	Cartel de Obras	2	un	1.800.000	3.600.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle 13 tuyuti.	136	m3	555.000	75.480.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	36	m3	1.850.000	66.896.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº 12 cm en frente de cada vivienda.	2,88	m3	2.350.000	6.768.000
7	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	3,84	m3	2.600.000	9.984.000
8	terminacion con ladrillo comunes 2 hiladas 0,30	398	ml	21.000	8.358.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	2.300.000	2.300.000
				TOTAL	**183.361.000**

Ubicación: YBY YAU - CONCEPCION

GOBERNACION DE CONCEPCION * SRIA. DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Favio Junior Silva

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	7.144	m2	6.260	44.721.440
2	Cartel de Obras	4	un	1.900.000	7.600.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle NANAWA BARRIO VILLAREAL HASTA VILLA HECHAPYRA	3.660	m2	126.000	461.160.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle AQUIDABAN BARRIO VILLA REAL	2.500	m2	126.000	315.000.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle TAJY POTY BARRIO VILLA REAL	984	m2	126.000	123.984.000
6	Cordón de Pavimento de Hormigon	1.600	ml	65.500	104.800.000
7	Construccion de alcantarillado de 0,80*0,80m para desague en la calle Aquidaban y Ruta 5ta	9	ml	712.000	6.408.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	6.000.000	6.000.000
				TOTAL	**1.069.673.440**

Ubicación: HORQUETA - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	5.134	m2	6.400	32.857.600
2	Cartel de Obras	8	un	1.900.000	15.200.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle Ma. Auxiiadora incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion	2.038	m2	131.500	267.997.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle bernardino Caballero Barrio Inmaculada. Incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion.	1.568	m2	131.500	206.192.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Abraham Mercado casi Cptan Gumercindo Sosa	728	m2	131.500	95.732.000
6	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Principal de Fraccion Rosa Maria	800	m2	131.500	105.200.000
7	Cordón de Pavimento de Hormigon	1.000	ml	68.000	68.000.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	5.000.000	5.000.000
				TOTAL	**796.178.600**

Ubicación: LORETO - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	8795	gl	6.260	55.056.700
3	Cartel de Obras	5	un	1.800.000	9.000.000

GOBERNACION DE CONC... SRIA. DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Favio Junior Silve

4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calles s obre las calles Salustiano Britez, Cesar Garcete, Bernardino Caballero, Gral. Diaz y Padre Miguel Mendoza	8.795	m2	126.000	1.108.170.000
7	Construccion de Muro de Piedra Bruta 0,40*0,80 sobre la calle Presidente Eusebio Ayala	27	ml	210.000	5.670.000
8	Cordón de Pavimento de Hormigon INTEGRALES	2000	ml	65.500	131.000.000
11	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	**1.312.196.700**

Ubicación: SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	3100	m2	6.500	20.150.000
2	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, SOBRE LA Av.Rosa Coronel	3.100	m2	188.000	582.800.000
4	Cordón de Pavimento de Hormigon	600	ml	88.000	52.800.000
5	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	**663.050.000**

Ubicación: San Lazaro Vallemi - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	3500	m2	6.260	21.910.000
3	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 9,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la Av. Capitan Bozzano y otros	3.500	m2	130.000	455.000.000
5	Cordón de Pavimento de Hormigon	400	ml	68.000	27.200.000
7	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	**511.410.000**
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares	616	m3	29.000	17.864.000
3	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. en la calle Gral Eduvigis Diaz	194,96	m3	500.000	97.480.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	51,84	m3	1.850.000	95.904.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº en frente de cada vivienda y puete bajo tierra para sumidero	25,92	m3	2.000.000	51.840.000
	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	8,64	m3	2.600.000	22.464.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	**293.552.000**

Total	**6.968.074.360**

GOBERNACION DE CONCEPCION * SRIA. DE OBRAS PUBLICAS *

Arq. Favio Junior Silva

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

"Al servicio de la Gente"

NOTA UOC N° 209/2020

Concepción, 23 de octubre de 2020

Señores:
TAPE ITA S.R.L.
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a objeto de manifestarle cuanto sigue:

Que estamos en proceso de realizar un llamado por Licitación Pública Nacional para la Construcción de Pavimento Rígido y Canales de Desagüe en diferentes distritos del Departamento de Concepción, por lo que solicitamos la elaboración de un presupuesto en base a la cual estaríamos realizando el análisis correspondiente para establecer los precios referenciales para el presente proceso licitatorio y así dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución DNCP N° 1890/2020 de metodología de precios referenciales, para lo cual adjuntamos a la presente la planilla de los ítems a ser utilizados.

Me despido de Ustedes, agradeciendo tan valiosa colaboración y deseándole éxitos en todos sus emprendimientos.

Abg. Enrique Marcial Riveros Martínez
Director de la UOC

María Cristina Huerta Santos
Ingeniera Civil M.O.P.C. 1841
Tel. Ross 1258 - As.

TAPE ITÁ S.R.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA
Mariscal Lopez 2332
Tel-Fax: 021-907.903

Ubicación : CIUDAD DE CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos de topografia.	9762	gl	7.512	73.332.144
3	Cartel de Obras	4	un	2.280.000	9.120.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. incluir colchon de Arena sobre la calle 13 tuyuti e/ Queiras Cecilia y	7180	m2	205.200	1.473.336.000
	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. incluir colchon de Arena, sobre la calle Ypane e/ 13 Tuyuti y soldado desconocido	936	m2	205.200	192.067.200
6	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. incluir colchon de Arena, sobre la calle capitan lobando	1550	m2	205.200	318.060.000
	Alcantarillado con tubos de Hº Aº de 0.50 cm de diametro.	45	ml	415.000	18.675.000
8	Cordón de Pavimento de Hormigon integrales 0,10 A x0,15H variables frente a la vivienda	1350	ml	65.500	88.425.000
11	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	2.177.015.344
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	646,74	m3	25.000	16.168.500
3	Cartel de Obras	2	un	1.800.000	3.600.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Dr gaspar rodriguez de Francia y Emilio Sosa Gaona hasta Av Baqueron.	220	m3	666.000	146.520.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	58	m3	1.850.000	107.300.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº e. 12cm en frente de cada vivienda.	8,64	m3	2.350.000	20.304.000
7	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	7,68	m3	2.600.000	19.968.000
8	terminacion con ladrillo comunes 2 hilados 0,30	596	ml	21.000	12.516.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	330.376.500
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	399	gl	25.000	9.975.000
3	Cartel de Obras	2	un	1.800.000	3.600.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle 13 tuyuti.	136	m3	666.000	90.576.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	36	m3	1.850.000	66.896.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº 12 cm en frente de cada vivienda.	2,88	m3	2.350.000	6.768.000
7	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	3,84	m3	2.600.000	9.984.000
8	terminacion con ladrillo comunes 2 hilados 0,30	398	ml	21.000	8.358.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	2.300.000	2.300.000
				TOTAL	198.457.000

Ubicación : YBY YAU - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	7.144	m2	6.360	44.721.440
2	Cartel de Obras	4	un	1.900.000	7.600.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. incluir colchon de Arena sobre la calle NANAWA BARRIO VILLAREAL HASTA VILLA HECHAPYRA	3.660	m2	151.200	553.392.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. incluir colchon de Arena sobre la calle AGUIDABAN BARRIO VILLA REAL	2.500	m2	151.200	378.000.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. incluir colchon de Arena, sobre la calle TAJY POTY BARRIO VILLA REAL	984	m2	151.200	148.780.800
6	Cordón de Pavimento de Hormigon	1.600	ml	65.500	104.800.000
7	Construccion de alcantarillado de 0,80*0,80m para desague en la calle Aquidaban y Ruta Sta	9	ml	712.000	6.408.000

TAPE ITÁ S.R.L.

8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	6.000.000	6.000.000
				TOTAL	1.249.702.240

Ubicación : HORQUETA - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	5.134	m2	6.400	32.857.600
2	Cartel de Obras	3	un	1.900.000	15.700.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle Mcl. Audiadora incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion	2.038	m2	157.800	321.596.400
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle bernardino Caballero Barrio Inmaculada Incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion.	1.568	m2	157.800	247.430.400
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Abraham Mercado casi Cptan Gumercindo Sosa	728	m2	157.800	114.878.400
6	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Principal de Fraccion Rosa Maria	800	m2	157.800	126.240.000
7	Cordón de Pavimento de Hormigon	1.000	ml	68.000	68.000.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	5.000.000	5.000.000
				TOTAL	931.202.800

Ubicación : LORETO - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	8.795	gl	6.260	55.056.700
3	Cartel de Obras	5	un	1.800.000	9.000.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calles s obre las calles Salustiano Britez, Cesar Garcete, Bernardino Caballero, Gral. Diaz y Padre Miguel Mendoza	8.795	m2	151.200	1.329.804.000
7	Construccion de Muro de Piedra Bruta 0,40*0,80 sobre la calle Presidente Eusebio Ayala	27	ml	252.000	6.804.000
8	Cordón de Pavimento de Hormigon INTEGRALES	2000	ml	65.500	131.000.000
11	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	1.534.964.700

Ubicación : SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	3100	m2	7.800	24.180.000
2	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena. SOBRE LA Av.Rosa Coronel	2.100	m2	235.600	699.360.000
4	Cordón de Pavimento de Hormigon	600	ml	88.000	52.800.000
5	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	783.640.000

Ubicación : San Lazaro Vallemi - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	3500	m2	7.800	27.300.000
3	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 9,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la Av. Capitan Bozzano y otros	3.500	m2	156.000	546.000.000
5	Cordón de Pavimento de Hormigon	400	ml	68.000	27.200.000
7	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	607.800.000
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares	616	m3	29.000	17.864.000
3	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. en la calle Gral Eduvigis Diaz	194,96	m3	500.000	97.480.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	51,84	m3	1.850.000	95.904.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº en frente de cada vivienda y puete bajo tierra para sumidero	28,92	m3	2.000.000	57.840.000

TAPETIA S.R.L.

	Construccion de puente cruce de calle de VIGA 2 a: 20cm	8,64	m3	2.600.000	22.464.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	4.000.000	4.000.000
				TOTAL	293.552.000

SUMA TOTAL	8.106.710.584

TAPETTA S.R.L.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION

"Al servicio de la Gente"

NOTA UOC N° 210/2020

Concepción, 23 de octubre de 2020.

Señora
ING. MARIA CRISTINA HUERTA SANTOS.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a objeto de manifestarle cuanto sigue:

Que estamos en proceso de realizar un llamado por Licitación Publica Nacional para la Construcción de Pavimento Rígido y Canales de Desague en diferentes distritos del Departamento de Concepción, por lo que solicitamos la elaboración de un presupuesto en base a la cual estaríamos realizando el análisis correspondiente para establecer los precios referenciales para el presente proceso licitatorio y así dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución DNCP N° 1850/2020 de metodología de precios referenciales, para lo cual adjuntamos a la presente la planilla de los ítems a sensibilizados.

Me despido de Usted, agradeciendo tan valiosa colaboración y deseándole éxito en todos sus emprendimientos.

Abg. Enrique Marcial Riveros Martinez
Director de la UOC

Recibido
TAPEHA S.R.L.

C.H.S CONSTRUCTORA

Tte. Ross 1256 c/ Pilar.-
Barrio Hipódromo- Asunción.
Teléfonos: (021) 555-032

- Cálculos Estructurales.
- Losas- Vigas y Fundación.
- Construcciones en Gral.
- Dirección de Obras.
- Pericias Judiciales.
- Auditoria de Obras

Ubicación: CIUDAD DE CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos de topografia.	9762	gl	6.886	67.221.132
3	Cartel de Obras	4	un	2.090.000	8.360.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle 13 tuyuti e/ Cueiros Candia y	7180	m2	188.100	1.350.558.000
	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Ypane e/ 13 Tuyuti y soldado desconocido	936	m2	188.100	176.061.600
6	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle capitan lobardo	1550	m2	188.100	291.555.000
	Alcantarillado con tubos de Hº Aº de 0,50 cm de diametro.	45	ml	456.500	20.542.500
8	Cordón de Pavimento de Hormigon integrales 0,10 A x0,15H variables frente a la vivienda	1350	ml	72.050	97.267.500
11	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	4.400.000	4.400.000
				TOTAL	2.015.965.732
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	646,74	m3	29.700	19.208.178
3	Cartel de Obras	2	un	2.035.000	4.070.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Dr gaspar rodriguez de Francia y Emilio Sosa Gaona hasta Av Boqueron.	220	m3	825.000	181.500.000
5	Construccion de piso de Hº simple pare base de canal de desague pluvial.	58	m3	2.035.000	118.030.000
6	Construccion de puente peatonal de HºAº e: 12cm en frente de cada vivienda.	8,64	m3	2.585.000	22.334.400
7	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	7,68	m3	2.860.000	21.964.800
8	terminacion con ladrillo comunes 2 hiladas 0,30	596	ml	23.100	13.767.600
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	4.400.000	4.400.000
				TOTAL	385.274.978
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares excavacion de terreno y trabajo de topografia.	399	gl	27.500	10.972.500
3	Cartel de Obras	2	un	1.980.000	3.960.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle 13 tuyuti.	136	m3	815.000	110.840.000
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	36	m3	2.035.000	73.585.600
6	Construccion de puente peatonal de HºAº 12 cm en frente de cada vivienda.	2,88	m3	2.585.000	7.444.800
7	Construccion de puente cruce de calle de HºAº e: 20cm	3,84	m3	2.860.000	10.982.400
8	terminacion con ladrillo comunes 2 hiladas 0,30	398	ml	23.100	9.193.800
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	2.530.000	2.530.000
				TOTAL	229.509.100

Ubicación: YBY YAU - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	7.144	m2	6.886	49.193.584
2	Cartel de Obras	4	un	1.900.000	7.600.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle NANAWA BARRIO VILLAREAL HASTA VILLA HECHAPYRA	3.660	m2	140.000	512.400.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle AQUIDABAN BARRIO VILLA REAL	2.500	m2	140.000	350.000.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle TAJY POTY BARRIO VILLA REAL	984	m2	140.000	137.760.000
6	Cordón de Pavimento de Hormigon	1.600	ml	72.050	115.280.000
7	Construccion de alcantarillado de 0,80*0,80m para desague en la calle Aquidaban y Ruta 5ta	9	ml	783.200	7.048.800
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	6.600.000	6.600.000
				TOTAL	1.185.882.384

Ubicación: HORQUETA - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo, trabajos preliminares	5.134	m2	6.400	32.857.600
2	Cartel de Obras	8	un	1.900.000	15.200.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle Ma. Auxiladora Incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion	2.038	m2	131.500	267.997.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calle bernardino Caballero Barrio Inmaculada. Incluye lomada y baden donde indique la fiscalizacion.	1.568	m2	131.500	206.192.000
5	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Abraham Mercado casi Cptan Gumercindo Sosa	728	m2	131.500	95.732.000
6	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la calle Principal de Fraccion Rosa Maria	800	m2	131.500	105.200.000
7	Cordón de Pavimento de Hormigon	1.000	ml	68.000	68.000.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1	gl	5.000.000	5.000.000
				TOTAL	796.178.600

Ubicación: LORETO - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	8795	gl	6.260	55.056.700

María Cristina Huerta Santos
Ingeniera Civil M.O.P.C. 1841
Tte. Ross 1256 - As.

3	Cartel de Obras	5	un	2.090.000	10.450.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 8,00m. Incluir colchon de Arena sobre la calles s obre las calles Salustiano Britez, Cesar Garcete, Bernardino Caballero, Gral. Diaz y Padre Miguel Mendoza	8.795	m2	138.600	1.218.987.000
7	Construccion de Muro de Piedra Bruta 0,40*0,80 sobre la calle Presidente Eusebio Ayala	27	ml	210.000	5.670.000
8	Cordón de Pavimento de Hormigon INTEGRALES	2000	ml	65.500	131.000.000
11	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	1.424.463.700

Ubicación: SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	3100	m2	6.500	20.150.000
2	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
3	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 7,00m. Incluir colchon de Arena, SOBRE LA Av.Rosa Coronel	3.100	m2	206.800	641.080.000
4	Cordón de Pavimento de Hormigon	600	ml	88.000	52.800.000
5	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.300.000	3.300.000
				TOTAL	721.330.000

Ubicación: San Lazaro Vallemi - CONCEPCION

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Preparacion de obra, movimiento de suelo y trabajos preliminares	3500	m2	7.040	24.640.000
3	Cartel de Obras	2	un	2.200.000	4.400.000
4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena de 10cm. Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13,5cm . Ancho 9,00m. Incluir colchon de Arena, sobre la Av. Capitan Bozzano y otros	3.500	m2	143.000	500.500.000
5	Cordón de Pavimento de Hormigon	400	ml	74.800	29.920.000
7	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	3.630.000	3.630.000
				TOTAL	563.090.000
2	Preparacion de obra, trabajos preliminares	616	m3	29.000	17.864.000
3	Cartel de Obras	2	un	2.000.000	4.000.000
4	Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. en la calle Gral Eduvigis Diaz	194,96	m3	815.000	158.892.400
5	Construccion de piso de Hº simple para base de canal de desague pluvial.	51,84	m3	2.255.000	116.899.200
6	Construccion de puente peatonal de HºAº en frente de cada vivienda y puete bajo tierra para sumidero	25,92	m3	2.200.000	57.024.000
	Construccion de puente cruce de calle de HºAº a: 20cm	8,64	m3	2.800.000	24.192.000
8	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,00	gl	4.400.000	4.400.000
				TOTAL	383.271.600

TOTAL GENERAL	7.704.966.094

Maria Cristina Huerta Santos
Ingeniera Civil M.O.P.C. 1841
Tte. Ross 1256 - As.